

Presupuesto

Presupuesto 1201001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FACULTAD DE EDUCACION Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA
 Subpresupuesto 001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FACULTAD DE EDUCACION Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA
 Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
 Lugar LORETO - MAYNAS - IQUITOS

Costo al

10/05/2022

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Subpartida	Parcial S/.
01	TRABAJOS PROVISIONALES				160.96	8,577.04	4.83			8,742.83
01.01	CARTEL DE SERVICIO - GIGANTOGRAFIA (2.70 x 3.60m) C/Bastidores de Madera Segun Diseño	und	1.00	631.83	160.96	466.04	4.83			631.83
01.02	ALMACEN, OFICINA Y ALQUILER	mes	2.00	1,500.00		3,000.00				3,000.00
01.03	TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	VJE	8.00	150.00		1,200.00				1,200.00
01.04	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	1.00	2,792.00		2,792.00				2,792.00
01.05	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	GLB	1.00	1,119.00		1,119.00				1,119.00
02	TRABAJOS PRELIMINARES				24,332.47	765.19	2,471.50			27,569.18
02.01	DESMONTAJE DE CIELORASO con herramientas manuales.	M2.	94.76	18.95	1,398.66		397.04			1,795.70
02.02	DESMONTAJE DE REJA DE FIERRO EN OFICINA EN PRIMER PISO	und	1.00	93.06	91.24		1.82			93.06
02.03	DESMONTAJE Y MONTAJE PUERTA DE FIERRO - CAMBIO DE SENTIDO DE LA CHAPA	und	1.00	155.09	152.05		3.04			155.09
02.04	DESMONTAJE DE VENTANA DE VIDRIO CON MARCO DE MADERA EN AULAS Y TOPICO	M2.	82.61	50.68	4,064.41		122.26			4,186.67
02.05	DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA, CORTE DE BASTIDOR Y MONTAJE Con Herramientas Manuales	und	22.00	117.38	2,360.82	103.40	118.14			2,582.36
02.06	PICADO DE PISO Y VEREDAS DE CEMENTO EXISTENTE	M2.	8.26	7.05	55.42		2.81			58.23
02.07	RASQUETEYO Y LIJADO DE MUROS, COLUMNAS, VIGAS Y CIELO RASO para quitar pintura vieja en interior y exterior	M2.	2,998.63	2.85	6,716.93	449.79	1,379.37			8,546.10
02.08	PICADO DE PISO PARA COLOCACION DE PORCELANATO Con Herramientas Manuales	m2	1,861.76	1.45	2,494.76		204.79			2,699.55
02.09	DEMOLICION DE ZOCALOS EN PAREDES H=0.12M Con Herramientas Manuales	m	936.90	3.53	3,147.98		159.27			3,307.26
02.10	LIMPIEZA DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES	GLB	1.00	917.27	899.28		17.99			917.27
02.11	REPARACION DE CULATA DE ZINC EN COBERTURAS DE LA EDIFICACION	GLB	1.00	677.28	456.16	212.00	9.12			677.28
02.12	LIMPIEZA FINAL MANUAL	m2	1,861.76	1.37	2,494.76		55.85			2,550.61
03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				402.72		1,092.06			1,494.78
03.01	ELIMINACION DE MATERIAL DE EXCEDENTE CON CAMION BARANDA	VJE	6.00	249.13	402.72		1,092.06			1,494.78
04	ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA				911.73	988.37	27.31			1,927.41
04.01	REPARACION DE COBERTURA DE CALAMINA CORRUGADA e = 0.26 mm 3' x 6' + correas longitudinales 2"x3" c/preservante	M2.	18.72	43.70	284.73	524.72	8.61			818.06
04.02	FRISOS DE CALAMINA LISA H= 0.40m	m	55.00	20.17	627.00	463.65	18.70			1,109.35
05	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				112.46	169.79	3.37			285.62

Presupuesto

Presupuesto 1201001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FACULTAD DE EDUCACION Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA
 Subpresupuesto 001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FACULTAD DE EDUCACION Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA
 Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
 Lugar LORETO - MAYNAS - IQUITOS

Costo al

10/05/2022

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Subpartida	Parcial S/.
05.01	MURO DE LADRILLO TUB (10.5*16.5*21.5) aparejo canto c/a 1:5 e=1.5cm.	M2.	4.68	61.03	112.46	169.79	3.37			285.62
06	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS				6,899.71	1,151.60	137.16			8,188.46
06.01	TARRAJEO EN MURO EXTERIOR E INTERIOR C/MORTERO 1:5 x 1.5 CM	M2.	9.36	26.02	200.87	36.69	5.99			243.55
06.02	RESANE DE ZOCALOS	ML.	936.90	8.48	6,698.84	1,114.91	131.17			7,944.91
07	CIELORRASO				5,428.36	7,083.99	173.02			12,685.38
07.01	CIELORASO DE SUPERBOARD sobre b/de 2" * 2" copaiba o similar	M2.	18.72	57.71	610.08	451.90	18.35			1,080.33
07.02	CIELORASO DE MADERA DURA MACHIEMBRADA con entram. 2"x2". C. PRESERVANTE	M2.	76.04	113.52	1,927.61	6,607.88	96.57			8,632.06
07.03	LIMPIEZA DEL ESPACIO ENTRE EL CIELORASO Y EL TECHO DE CALAMINA	m2	484.20	6.14	2,890.67	24.21	58.10			2,972.99
08	PISOS Y PAVIMENTOS				47,559.56	170,996.58	2,368.07			220,924.21
08.01	CONTRAPISO DE e= 1" c:a 1:4 frotachado	m2	8.26	23.48	121.92	68.39	3.63			193.94
08.02	PISO DE PORCELANATO DE 0.60 x 0.60M ALTO TRANSITO ANTIDESLIZANTE	m2	1,861.76	118.56	47,437.64	170,928.19	2,364.44			220,730.27
09	REVESTIMIENTOS				9,547.01	11,317.75	477.82			21,342.58
09.01	ZOCALO DE PORCELANATO DE H= 0.12 COLOR DEL PISO.	ML.	936.90	22.78	9,547.01	11,317.75	477.82			21,342.58
10	CARPINTERIA DE MADERA							1,270.50		1,270.50
10.01	PUERTA DE MADERA APANELADA Inc. Marco y Colocación	m2	2.10	605.00				1,270.50		1,270.50
11	CARPINTERIA METALICA				894.66	934.34	242.86			2,071.86
11.01	BARRAS DE FIERRO CORRUGADO Ø 1/2 EN REJAS DEL PRIMER PISO PARA SEGURIDAD	und	18.00	89.10	724.32	641.70	237.78			1,603.80
11.02	MALLA GALV. 1/4" PARA CERRAMIENTOS DE VANOS	m2	21.16	22.12	170.34	292.64	5.08			468.06
12	CARPINTERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO							24,889.90		24,889.90
12.01	VENTANA DE VIDRIO con marco de Aluminio CORREDIZAS - SISTEMA NOVA	m2	82.61	290.00				23,956.90		23,956.90
12.02	VENTANA DE VIDRIO FIJO 6MM SOBRE MARCO DE MADERA	M2.	6.22	150.00				933.00		933.00
13	CERRAJERIA				207.45	163.00	6.21			376.66
13.01	BISAGRA ALUMINIZADA 3 1/2" x 3 1/2"	und	3.00	19.81	40.23	18.00	1.20			59.43
13.02	CERRADURA EXTERIOR DE 2 GOLPES llave ext. seguro y perilla; Doble Pin	und	2.00	152.89	160.96	140.00	4.82			305.78
13.03	TIRADOR METALICO DE BRONCE	und	1.00	11.45	6.26	5.00	0.19			11.45
14	PINTURA				40,738.42	12,582.52	3,560.49			56,881.43
14.01	PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, VIGAS Y COLUMNAS, 2 manos	M2.	1,327.56	18.02	17,098.97	4,646.46	2,177.20			23,922.63

Presupuesto

Presupuesto 1201001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FACULTAD DE EDUCACION Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA
 Subpresupuesto 001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FACULTAD DE EDUCACION Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA
 Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
 Lugar LORETO - MAYNAS - IQUITOS

Costo al

10/05/2022

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Subpartida	Parcial S/.
14.02	PINTURA EN CIELO RASO, 2 manos	M2.	650.87	18.02	8,383.21	2,278.05	1,067.43			11,728.68
14.03	LACA TRANSPARENTE EN PUERTAS Y VENTANAS dos manos	M2.	115.50	18.42	1,487.64	609.84	30.03			2,127.51
14.04	PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALOS; 2 manos. h=1.10m	M2.	1,030.59	17.87	13,274.00	4,874.69	267.95			18,416.64
14.05	PINTURA ANTICORROSIVA EN BARANDAS METALICAS 2 Manos	m2	24.02	14.93	257.97	87.67	12.97			358.62
14.06	LACA TRANSPARENTE EN PASAMANOS DE MADERA 2 manos.	ML.	37.80	8.66	236.63	85.81	4.91			327.35
15	INSTALACIONES SANITARIAS				2,804.67	2,779.64	83.09			5,667.40
15.01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS				21.23	11.00	0.64			32.87
15.01.01	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 6" proveido y colocado	und	1.00	32.87	21.23	11.00	0.64			32.87
15.02	RED DE DESAGUE				57.02	17.10	1.14			75.26
15.02.01	TAPA DE MORTERO ARMADO DE 0.70 x 0.70m	und	1.00	75.26	57.02	17.10	1.14			75.26
15.03	SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES				2,726.42	2,751.54	81.31			5,559.27
15.03.01	CANAleta DE EVACUACION PLUVIAL c/elemento de sujecion. soldad. y coloc.	m	119.58	46.49	2,726.42	2,751.54	81.31			5,559.27
16	INSTALACIONES ELECTRICAS				13,518.80	42,758.95	389.70			56,667.45
16.01	CENTROS DE LUZ Y ARTEFACTOS DE ALUMBRADO				3,102.67	6,020.73	65.43			9,188.83
16.01.01	CENTRO DE LUZ Con Conductor de Cu THW 2-1x2.5 mm2 En Tuberia PVC SAP de 20 mm	pto	2.00	85.16	91.98	75.58	2.76			170.32
16.01.02	INSTALACION DE LAMPARA LED 40 W	und	115.00	75.60	2,930.20	5,705.15	58.65			8,694.00
16.01.03	ARTEFACTO DE LUZ DE EMERGENCIA	und	3.00	108.17	80.49	240.00	4.02			324.51
16.02	SALIDA DE FUERZA				260.64	373.40	7.80			641.84
16.02.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR CON PUESTA A TIERRA	pto	4.00	160.46	260.64	373.40	7.80			641.84
16.03	TABLEROS ELECTRICOS				9,243.17	35,971.22	270.85			45,485.24
16.03.01	TABLERO GENERAL 3Ø 380/220V-60Hz Gabinete Metalico Con Barras de Cu	GLB	1.00	7,191.34	643.84	6,515.31	32.19			7,191.34
16.03.02	TABLEROS DE DISTRIBUCION 04 POLOS PARA AIRES ACONDICIONADOS EN 32 AMBIENTES	GLB	1.00	16,840.51	4,952.61	11,739.32	148.58			16,840.51
16.03.03	TABLEROS DE DISTRIBUCION 102 - 202 - 302 - 402	GLB	1.00	7,730.92	1,501.44	6,184.44	45.04			7,730.92
16.03.04	TABLEROS DE DISTRIBUCION 101 - 201 - 301 - 401 DE AIRES ACONDICIONADOS POR PISO	GLB	1.00	7,787.48	1,501.44	6,241.00	45.04			7,787.48
16.03.05	ACOMETIDA ELECTRICA (Cond. Cu Tipo NYYY/1 KV 3-1x25 + 1x25 mm2)	GLB	1.00	5,934.99	643.84	5,291.15				5,934.99
16.04	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				912.32	393.60	45.62			1,351.54
16.04.01	MANTENIMIENTO POZO DE PUESTA A TIERRA Con Varilla de Cobre Resistencia Menor 10 Ohms	GLB	1.00	1,351.54	912.32	393.60	45.62			1,351.54

Presupuesto

Presupuesto	1201001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FACULTAD DE EDUCACION Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA
Subpresupuesto	001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FACULTAD DE EDUCACION Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA
Cliente	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA	
Lugar	LORETO - MAYNAS - IQUITOS	

Costo al 10/05/2022

[illegible]

SON : SEISCIENTOS UNO MIL TRESCIENTOS CUARENTICUATRO Y 26/100 NUEVOS SOLES