


DETALLE 1  
ESCALA 1:20

#### ABREVIATURAS:


- (REF.) = REFERENCIAL  
(TIP.) = TÍPICO  
(P) = PROYECTADO  
(E) = EXISTENTE  
PL. = PLANCHA METÁLICA  
t = ESPESOR  
p = PROFUNDIDAD

#### NOTAS:

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS , SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.
2. SE DEBERA VERIFICAR LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN OBRA PARA EVITAR ERRORES DE FABRICACION Y/O MONTAJE.
3. LA INSTALACION DE LA COBERTURA SE EJECUTARA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS DEL CATALOGO DEL FABRICANTE.
4. MATERIAL: ACERO ASTM ASTM-A500 Y PARA LAS PLANCHAS DE REFUERZO ASTM-A36 SALVO INDICACIÓN EXPRESA EN EL PLANO.
5. SE DEBERA COMPROBAR PREVIAMENTE LA HORIZONTALIDAD Y LA NIVELACION TANTO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMO DE EL LUGAR DONDE SE HARA EL MONTAJE EN OBRA.
6. TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES SERAN UNIDOS MEDIANTE SOLDADURA, TANTO LAS PLACAS COMO LOS TUBOS PROYECTADOS.
7. LAS CORREAS METALICAS SERAN SOLDADAS SOBRE LAS CERCHAS TIPO "A" CON EL FIN DE PODER INSTALAR LA COBERTURA.
8. LAS CERCHAS TIPO "B" SERAN SOLDADAS PERPENDICULARMENTE A LAS CERCHAS TIPO "A" PARA GARANTIZAR LA RIGIDEZ DE TODO EL SISTEMA.
9. MAS DETALLES EN EL PLANO Es02 Y Es03.
10. LAS DIMENSIONES DE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES ES SEGUN LAS INDICACIONES DE LOS PLANOS.



Cant.=24  
CERCHA METALICA TIPO "B"  
VISTA DE DETALLE  
ESCALA 1:20



TEMPLADOR DE CABLE  $\phi=1/2"$   
VISTA DE DETALLE  
ESCALA 1:20

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA			
Gestion 2019-2022	Proyecto: CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO Y CULTURAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUEVINCHA, DISTRITO DE MARA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC		Lamina:  <b>Es01</b>
	Plano: <b>ESTRUCTURA-CERCHA METALICA</b>		
Gestion 2019-2022	Ubicacion: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA	Escala: INDICADA	Fecha: NOV 2021