



PLANTA MINI PISTA ATLETICA
AREA = 203 m² ESCALA 1:100

MINI PISTA ATLETICA:

ACABADO CONSIDERADO EN EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA COMO PISO DE CONCRETO PROTACHADO Y BRUADO MEZC. C/A -15 E=10MM E INSTALACION DE PISO DE POLIURETANO DE 11 MM
MODIFICACION:
PISTA ATLETICA MONOCAPA
SISTEMA VACIADO IN SITU QUE CONSISTE EN LA APLICACION DE UNA CAPA DE IMPRIMANTE SOBRE LA CARPETA DE SOPORTE (CONCRETO), VACIADO DE CAUCHO ENCAPSULADO DE COLOR CON POLIURETANO (BINDER) PARA FORMAR UN SOLO ELEMENTO MONOLITICO DE 13 mm DE ESPESOR.

ESPECIFICACIONES REQUERIDAS

MODELO: Sistema de Pista atletica Monocapa / Vaciado in situ

Tiempo de vida útil promedio 8 años.

Espesor: 10 mm

Sus características técnicas logran obtener una superficie idónea para las carreras de velocidad, media y larga distancia.



IMAGEN REFERENCIAL

GOBIERNO REGIONAL
DE
HUANCAVELICA

COORDINADOR REGIONAL:
MACISTE DIAZ ANAD



GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE
ESTUDIOS



ING. DIANA ORE FLORES
SUB GERENTE DE ESTUDIOS

EQUIPO TÉCNICO:

ING. CARLOS CAPANI JURADO
RESIDENTE

ARQ. Esaias Paul ANGELAS ROQUE
SUPERVISOR

OBJETO:
SALDO DE OBRA: INSTALACION Y
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS
LOCALIDADES DE SANTA ANA,
PATURPAMPA, PUERTO LINDO,
MILPO, CCACHUANA, POCANUMI
DE LOS DISTRITOS DE
HUANCAVELICA, ASCENSION,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA
Código Único de Supervisión: 7104030

SUB PROYECTO

C.D. MILPO

PLAN: MINI PISTA
ATLETICA
UBICACION DE MINI
PISTA ATLETICA -
SISTEMA MONOCAPA

LAMINA:

PA-01

UBICACION:
DEPARTAMENTO: HUANCAVELICA
PROVINCIA: HUANCAVELICA
DISTRITO: HUANCAVELICA
LOCALIDAD: MILPO
FECHA: JUNIO-2022
ESCALA: INDICADA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Ing. Carlos Capani Jurado
CIP 168711
RESIDENTE DE OBRA