

PLANILLA DE METRADOS

Obra	MANTENIMIENTO DE COBERTURA DE SERVICIO DE REHABILITACION							
Entida	HOSPITAL HIPOLITO UNANUE							
Fecha:	Abr-23							
Partida	Descripcion	N° Vece	Medidas			Parcial	Total	Und.
			Largo	Anch	Alto			
01.00	<u>SEGURIDAD Y SALUD</u>							
01.01.00	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	1.00					1.00	glb
02.00	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>							
02.01	<u>DESMONTAJES Y RETIROS</u>							
02.01.01	RETIRO DE VENTANAS						4.00	UND
	ventanas	4.00						
02.01.02	RETIRO DE PLANCHAS DE DRYWALL						8.00	UND
	fachada	8.00						
02.01.03	DESMONTAJE DE FLUORECENTE EXISTENTE						12.00	UND
	ambinete 01	12.00						
02.01.04	DESMONTAJE DE TABIQUERIA LIGERA						7.50	M2
	ambiente 01 (paredes)	5.00	1.50		1.00			
02.01.05	DESMONTAJE DE FALSO CIELO RASO DE BALDOSAS						168.00	M2
	ambiente 01 (falso cielo)	1.00	area=		78.00			
02.01.06	DESMONTAJE DE COBERTURA LIVIANA						172.00	M2
	ambiente 01 (techo)	1.00	area=		172.00			
03.00	<u>ARQUITECTURA</u>							
03.01	<u>MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA</u>							
03.01.01	TABIQUERIA DE FIBRACIMIENTO E=6 MM						39.15	
	ejes verticales	1.00	1.7		0.45	0.77		
		1.00	2.24		0.45	1.01		
		1.00	2.24		0.45	1.01		
		1.00	2.24		0.45	1.01		
		1.00	1.55		0.45	0.70		
		1.00	13.4		0.45	6.03		
		1.00	17.8		0.45	8.01		
	ejes horizontales	1.00	4.91		0.45	2.21		
		1.00	4.67		0.45	2.10		
		3.00	3.9		0.45	5.27		
	eje diagonal	1.00	24.54		0.45	11.04		
02.01.02	REPARACION DE TABIQUE DE DRYWALL (FIBRACIMIENTO)							
	fachada	1.00	area=		24.00		24.00	
03.02	<u>PINTURA EN MUROS</u>							
03.02.01	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES						158.05	
	pintado de fachada principal	1.00	17.80		3.00	53.40	42.75	
	ventanas	5.00	1.50		1.00	7.50		
	puertas	1.00	1.50		2.10	3.15		

	pintado de salon de rehabilitacion	1.00	48.00		3.00	144.00	115.30	
	ventanas	4.00	1.50		1.00	6.00		
	puertas	2.00	1.50		2.10	6.30		
	puertas	8.00	1.00		2.05	16.40		
03.02.02	PINTURA LATEX EN DERRAMES						14.00	M2
	ventanas	5.00	5.00		0.20	5.00		
	puertas	9.00	5.00		0.20	9.00		
03.03	FALSO CIELO							
03.03.01	FALSO CIELO RASO	1.00	area=		39.00		39.00	M2
03.04	VENTANAS							
03.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA TIPO SISTEMA	5.00					5.00	UND
03.05	COBERTURA							
03.05.01	MONTAJE DE COBERTURA LIVIANA DE CALAMINON	1.00	area=		172.00		172.00	M2
03.05.02	MONTAJE DE REFORZAMIENTO DE ARMADURA PRINCIPAL	1.00					1.00	GLB
03.05.03	REFORZAMIENTO ARMADURA PRINCIPAL	1.00					1.00	GLB
03.06	OTROS							
03.06.01	POLARIZADO DE VENTANA C/PELICULA INTERMEDIA						7.50	M2
	ventanas	5.00	1.50		1.00	7.50		
03.06.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETAS	1.00					1.00	GBL
04.00	INSTALACIONES ELECTRICAS							
04.01	RETIRO Y REPOSICION DE FLUORECENTE LINEAL DOBLE 2X40 WATT	12.00				12.00	12.00	UND
04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA	4.00				4.00	4.00	UND
04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE	5.00				5.00	5.00	UND
04.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLE C/CANAleta	7.00				7.00	7.00	UND