

UNIDAD EJECUTORA 009 - VII DIRTEPOL LIMA.

AS. N° 11 – 2021 - VII DIRTEPOL LIMA-L4 - “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COMISARIAS PNP BAYOVAR, CONDE DE LA VEGA, SAN CAYETANO Y LA VICTORIA, PERTENECIENTE A LA REGIÓN POLICIAL LIMA” – CUARTA CONVOCATORIA.

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°

11-2021-VII DIRTEPOL LIMA-L4

CUARTA CONVOCATORIA



CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COMISARIAS PNP
BAYOVAR, CONDE DE LA VEGA, SAN CAYETANO Y LA VICTORIA, PERTENECIENTES
A LA REGIÓN POLICIAL LIMA”

2021

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

UNIDAD EJECUTORA 009 - VII DIRTEPOL LIMA.

AS. N° 11 – 2021 - VII DIRTEPOL LIMA-L4 - “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COMISARIAS PNP BAYOVAR, CONDE DE LA VEGA, SAN CAYETANO Y LA VICTORIA, PERTENECIENTE A LA REGIÓN POLICIAL LIMA” – CUARTA CONVOCATORIA.

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratación de servicios en general que se presten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP¹. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

¹ La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda.

- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.*

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se puede perfeccionar con la recepción de la orden de servicios, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases.

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de servicios, cuando el valor estimado del ítem corresponda al parámetro establecido en el párrafo anterior.

Importante

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe consignar en la sección específica de las bases la forma en que se perfeccionará el contrato, sea con la suscripción del contrato o la recepción de la orden de servicios. En caso la Entidad perfeccione el contrato con la recepción de la orden de servicios no debe incluir la proforma del contrato establecida en el Capítulo V de la sección específica de las bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

- *En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*
- *En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.*

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

UNIDAD EJECUTORA 009 - VII DIRTEPOL LIMA.

AS. N° 11 – 2021 - VII DIRTEPOL LIMA-L4 - “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COMISARIAS PNP BAYOVAR, CONDE DE LA VEGA, SAN CAYETANO Y LA VICTORIA, PERTENECIENTE A LA REGIÓN POLICIAL LIMA” – CUARTA CONVOCATORIA.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

UNIDAD EJECUTORA 009 - VII DIRTEPOL LIMA.

AS. N° 11 – 2021 - VII DIRTEPOL LIMA-L4 - “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COMISARIAS PNP BAYOVAR, CONDE DE LA VEGA, SAN CAYETANO Y LA VICTORIA, PERTENECIENTE A LA REGIÓN POLICIAL LIMA” – CUARTA CONVOCATORIA.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : VII DIRTEPOL LIMA.
RUC N° : 20383430250.
Domicilio legal : AV. ESPAÑA N° 450 CERCADO DE LIMA.
Teléfono: : 3633654.
Correo electrónico: : procesos7dirtepol_lima@yahoo.com,
ejeconregpollima@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del “servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las Comisarias PNP Bayovar, Con de la Vega, San Cayetano y La Victoria, pertenecientes a la Región Policial Lima”.

PAQUETE	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COMISARIAS PNP BAYOVAR, CON DE LA VEGA, SAN CAYETANO Y LA VICTORIA, PERTENECIENTES A LA REGIÓN POLICIAL LIMA

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante el Formato N° 02 Solicitud y aprobación de expediente de contratación 02 AS N° 11-2021-VII DIRTEPOL LIMA el 13 de diciembre del 2021.

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios.

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de suma alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.6. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

No aplica.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de hasta cincuenta (50) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar el monto de diez con 00/100 soles (S/. 10.00) en la Caja de la Entidad, sito en la Av. España Nro. 450 Cercado de Lima – Lima, en el horario de 08:00 a 16:30 horas, de lunes a viernes.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31084 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021.
- Ley N° 31085.- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.
- Ley N° 31086.- Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2021.
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, por Decreto Supremo N° 168-2020-EF y por Decreto Supremo N°162-2021-EF.
- Decreto Legislativo N° 1401 - Decreto Legislativo que aprueba el Régimen Especial que regula las Modalidades Formativas de Servicios en el Sector Público.
- TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.
- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.
- Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.
- Decreto Supremo N° 103-2020-EF, que establece disposiciones reglamentarias para la tramitación de las contrataciones de bienes, servicios y obras que las entidades públicas reinicien en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Código Civil.
- Directivas y Opiniones del OSCE.
- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos², la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. **(Anexo N° 1)**
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento **(Anexo N°2)**
- d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. **(Anexo N° 3)**
- e) Declaración jurada simple mencionando la relación de los productos a utilizar para la ejecución del servicio; siendo, que, para cada uno de los suministros, deberá detallar las marcas y modelos que cumplan las especificaciones consignadas en los Términos de Referencia.
- f) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. **(Anexo N° 4)³**
- g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**

² La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

³ En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de prestación del servicio, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

- h) El precio de la oferta en soles debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6 en el caso de procedimientos convocados a precios unitarios, esquema mixto de suma alzada y precios unitarios, porcentajes u honorario fijo y comisión de éxito, según corresponda.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar el Anexo N° 6 cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

- *El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*
- *En caso de requerir estructura de costos o análisis de precios, esta se presenta para el perfeccionamiento del contrato.*

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad⁴.
- b) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. (**Anexo N° 11**)

Advertencia

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápite “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Carta fianza de Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que

⁴ Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

- e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.
- f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- g) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado⁵.
- h) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los servicios que conforman el paquete⁶.
- i) Copia simple del título profesional a nombre de la nación del personal clave propuesto.
- j) Copia simple del Certificado de Habilitación del profesional clave propuesto.
- k) Plan de trabajo para la ejecución del servicio, en el que se indicará las actividades a realizar sobre el servicio requerido, de acuerdo a los términos de referencia establecidos por la entidad, cuyo avance sea sistemático y se pueda lograr su culminación de forma ordenada, armónica y el tiempo ofertado.
- l) Declaración Jurada donde se consigne el cumplimiento de lo estipulado en el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo emitido mediante DS N° 005-2012-TR, en lo que respecta al cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, prevención de riesgos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, debiendo velar adicionalmente por la prevención del medio ambiente, en el entorno de las faenas diarias.
- m) Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo conforme a lo establecido en la R: M 239-2020-minsa y sus normas modificatorias.
- n) Constancia del plan de vigilancia, prevención y control de COVID 19, registrado en el sistema para COVID 19-SICOVID 19 y/o cargo de envío del referido plan al correo empresa@minsa.gob.pe, adjuntando el plan elaborado para tal fin, de corresponder.

Importante

- *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.*
- *En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.*
- *En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

Importante

⁵ Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

⁶ Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

- *Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- *De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya⁷.*
- *La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en la Ventanilla de mesa de partes de la Unidad de Administración de la Región Policial Lima, ubicado en la Av. España N° 450 Cercado de Lima, distrito de provincia y departamento de Lima, en el horario de 08:00 hasta las 16:30 horas, de lunes a viernes.

2.5. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pago único.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Informe del funcionario responsable del Inspector de la Región Policial Lima designado para tal fin, luego de la presentación formal, oportuna y sin observaciones del servicio prestado, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.
- Acta de conformidad suscrita por el Comité de Recepción, en un (01) ejemplar original.
- Paneaux fotográfico de la ejecución del servicio antes, durante y después.

Dicha documentación se debe presentar en la ventanilla de mesa de partes de la Unidad de Administración de la Región Policial Lima, ubicado en la Av. España N° 450 Cercado de Lima, distrito de provincia y departamento de Lima, en el horario de 08:00 hasta las 16:30 horas, de lunes a viernes.

⁷ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

“TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: DE LAS COMISARIAS PNP: BAYOVAR – CONDE DE LA VEGA – SAN CAYETANO – LA VICTORIA DE LA – REGPOL – LIMA.”

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: DE LAS COMISARIAS PNP: BAYOVAR – CONDE DE LA VEGA – SAN CAYETANO – LA VICTORIA DE LA – REGPOL – LIMA.

2. FINALIDAD PÚBLICA.

La Región Lima tiene como misión garantizar, mantener y restablecer el orden interno; prestar protección, ayuda a las personas y a la comunidad; garantizar el cumplimiento de leyes y la seguridad y patrimonio público y privado; prevenir, investigar y combatir la delincuencia, en todo el Departamento de Lima.

En ese sentido, para cumplir con dichas actividades, se necesita optimizar el funcionamiento de las infraestructura de las COMISARIA PNP: BAYOVAR – CONDE DE LA VEGA – SAN CAYETANO – LA VICTORIA de la – REGPOL – LIMA, con la finalidad de prolongar su tiempo de vida útil asegurando su correcto funcionamiento, elevar el grado de seguridad del ambiente y reunir las condiciones en mejora de habitabilidad, comodidad, seguridad y salubridad del personal policial, en el cumplimiento de sus funciones asignadas, garantizando un eficiente servicio a favor de la ciudadanía.

3. UBICACIONES DEL SERVICIO:

COMISARIA PNP BAYOVAR

Departamento : LIMA
Provincia : LIMA
Distrito : SAN JUAN DE LURIGANCHO
Dirección : AV. 1ro DE MAYO S/N 3ra ETAPA BAYOVAR

COMISARIA PNP CONDE DE LA VEGA

Departamento : LIMA
Provincia : LIMA
Distrito : CERCADO DE LIMA
Dirección : JR. CONDESUYOS N° 659

COMISARIA PNP SAN CAYETANO

Departamento : LIMA
Provincia : LIMA
Distrito : EL AGUSTINO
Dirección : JR. SUCRE N° 190 URB. SAN CAYETANO.

COMISARIA LA VICTORIA

Departamento : LIMA
Provincia : LIMA

Distrito : LA VICTORIA
Dirección : AV. 28 DE JULIO N° 1620

4. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.

4.1 OBJETIVO GENERAL:

Contar con los servicios de una persona natural o jurídica, con amplia experiencia que brinde el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo: las Comisarias PNP. BAYOVAR – CONDE DE LA VEGA – SAN CAYETANO – LA VICTORIA de la REGPOL – LIMA.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICO:

- Mejorar las condiciones de presentación, funcionamiento y conservación de las Infraestructura de las COMISARIA PNP. BAYOVAR – CONDE DE LA VEGA – SAN CAYETANO – LA VICTORIA de la REGIÓN POLICIAL LIMA.
- Mejorar las condiciones de habitabilidad, comodidad, seguridad y salubridad del personal policial que presta servicio en las COMISARIA PNP. BAYOVAR – CONDE DE LA VEGA – SAN CAYETANO – LA VICTORIA de la REGIÓN POLICIAL LIMA.
- Dotar de una infraestructura adecuada para las áreas comunes de las COMISARIA PNP. BAYOVAR – CONDE DE LA VEGA – SAN CAYETANO – LA VICTORIA de la REGION POLICIAL LIMA.

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN.

El presente servicio se contratará bajo el sistema de contratación de **SUMA ALZADA**; es decir, el contratista tendrá bajo su cargo la responsabilidad económica, administrativa y laboral, el aporte de mano de obra calificada, materiales e insumos, equipos, herramientas y cualquier otro material que se requiera para garantizar el cumplimiento de la finalidad pública del presente servicio.

6. ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO.

El contratista, deberá elaborar un plan de trabajo en el que incluya: a.- Cronograma de trabajo y b.- el cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo, los cuales serán entregados para el perfeccionamiento del contrato, en el que incluirá:

a. **Cronograma de trabajo:**

El contratista presentará un plan de trabajo para la ejecución del servicio a su cargo, en el que se indicará las actividades a realizar sobre el servicio requerido, de acuerdo a los términos de referencia establecidos por la entidad, considerando para ello, coherencia lógica entre la fecha de inicio y culminación del servicio, garantizando que la ejecución del mismo se realice dentro del plazo indicado.

b. **Seguridad y Salud en el Trabajo:**

El contratista debe cumplir con lo estipulado en el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo emitido mediante DS N° 005-2012-TR, en lo que respecta al cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, prevención de riesgos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, debiendo velar adicionalmente por la prevención del medio ambiente, en el entorno de las faenas diarias.

7. LAS ACTIVIDADES REFERENCIALES CONSIDERAN LO SIGUIENTE:

COMISARIA PNP BAYOVAR			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	MET.
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.01	TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIAL	GLB	1.00
2.00	PATIO DE FORMACIÓN UBIC: PRIMER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
2.01	RETIRO DE VIGA DETERIORADAS DE TECHO, INCLUYE: SEGURIDAD DEL PERSONAL	GLB	1.00
2.02	DESMONTAJE DE EQUIPOS LUMINARIAS	UND	2.00
	<u>ESTRUCTURA METÁLICA</u>		
2.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE FIERRO 6" X 2" PARA COLUMNETA CON BASE (PLANCHA METÁLICA), DONDE SE APOYARÁ LAS VIGAS (SOLDADO) SECCIÓN DE 6" x 2", DE ALTURA 0.50 M. APROX. INCLUYE: BASE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	ML	7.00
2.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE FIERRO PARA VIGAS (SOLDADO) SECCIÓN DE 6"x 2", INCLUYE: BASE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	ML	47.25
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
2.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS LUMINARIAS 2 X 36 INDUSTRIAL CON BALASTRO ELECTRÓNICO INCLUYE: CINTA DE SEGURIDAD.	UND	2.00
2.06	SALIDA P/TOMACORRIENTE CON CAJA RECTANGULAR, CANALETA Y CABLE TW N° 12.	PTO	1.00
2.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLES	UND	1.00
2.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA DE EMERGENCIA LED CON 2 FAROS GIRATORIOS DE MOVIMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL SWITCH ON/OFF	UND	1.00
3.00	DORMITORIO SUB-OFICIAL MUJERES UBIC: PRIMER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
3.01	DESMONTAJE DE TECHO DETERIORADO	M2	56.00
	<u>TECHO</u>		
3.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE PLANCHA TRAPEZOIDAL EN ALUZIN DE 0.4 MM RESISTENTE A LA CORROSIÓN CON PENDIENTE, INCLUYE: KITT DE ACCESORIOS.	M2	67.00
4.00	INGRESO PRINCIPAL - FACHADA UBIC: PRIMER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
4.01	DESMONTAJE DE EQUIPOS LUMINARIAS	UND	7.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
4.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS LUMINARIAS 2 X 36 INDUSTRIAL CON BALASTRO ELECTRÓNICO INCLUYE: CINTA DE SEGURIDAD.	UND	7.00
4.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA DE EMERGENCIA LED CON 2 FAROS GIRATORIOS DE MOVIMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL SWITCH ON/OFF	UND	1.00
	<u>OTROS</u>		
4.04	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LETRAS INCLUYE: LIMPIEZA - INSUMO QUÍMICO - PARA DEJAR BRILLOSO	UND	16.00
4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCUDO CON ESTRUCTURA PDF, ACABADO DE ALUMINIO DORADO DE MEDIDA: 0.50 X 0.70 M. APROX. POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ.	UND	1.00
4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCUDO CON ESTRUCTURA PDF, ACABADO DE ALUMINIO DORADO DE MEDIDA: 0.50 X 0.70 M. APROX. REGIÓN POLICIAL LIMA.	UND	1.00
5.00	OFICINA TRANSITO UBIC: PRIMER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		

5.01	DESMONTAJE DE EQUIPOS LUMINARIAS	UND	2.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
5.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS LUMINARIAS 2 X 36 INDUSTRIAL CON BALASTRO ELECTRÓNICO INCLUYE: CINTA DE SEGURIDAD.	UND	2.00
6.00	OFICINA FAMILIA UBIC: PRIMER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
6.01	DESMONTAJE DE EQUIPOS LUMINARIAS	UND	2.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
6.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS LUMINARIAS 2 X 36 INDUSTRIAL CON BALASTRO ELECTRÓNICO INCLUYE: CINTA DE SEGURIDAD.	UND	2.00
6.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLES	UND	2.00
7.00	OFICINA COMISARIO UBIC: PRIMER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
7.01	DESMONTAJE DE EQUIPOS LUMINARIAS	UND	3.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
7.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 48W. DE MEDIDA 0.60 X 0.60 M. APROX. CON PERÍMETRO METÁLICA (PROTECTOR)	UND	3.00
8.00	OFICINA COPIA CERTIFICADA UBIC: PRIMER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
8.01	DESMONTAJE DE EQUIPOS LUMINARIAS	UND	1.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
8.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS LUMINARIAS 2 X 36 INDUSTRIAL CON BALASTRO ELECTRÓNICO INCLUYE: CINTA DE SEGURIDAD.	UND	1.00
9.00	SS HH VISITA UBIC: PRIMER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
9.01	RETIRO DE INODORO	UND	2.00
9.02	DESMONTAJE DE URINARIO	UND	1.00
9.03	DESMONTAJE DE LAVATORIO	UND	1.00
9.04	CORTE DE PISO Y MURO PARA RETIRAR TUBERIA DE DESAGÜE DE INODORO, URINARIO Y LAVATORIO (ATORO) INCLUYE: CERÁMICA, DE MEDIDA: 2.5 M2. APROX.	GLB	1.00
9.05	DESMONTAJE DE PUERTA DE INODORO.	UND	2.00
9.06	DESMONTAJE DE PUERTA DE INGRESO.	UND	1.00
	<u>ALBAÑILERÍA</u>		
9.07	FALSO PISO DE 4" CON MEZCLA 1:8 C:H	M2	2.50
	<u>INSTALACIONES SANITARIAS</u>		
9.08	SALIDA DE DESAGÜE PVC-SAL 4" (DOS INODORO - UNO SUMIDERO)	PTO	3.00
9.09	SALIDA DE DESAGÜE PVC-SAL 2"	PTO	2.00
9.10	SALIDA DE DESAGÜE PVC-SAL 2" (VENTILACIÓN), INCLUYE: CORTE DE MURO PARA SALIDA	PTO	1.00
9.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO DE LOZA VITRIFICADA, INCLUYE: ACCESORIOS DE TANQUE DE AGUA - TAPA Y ASIENTO - MINI VÁLVULA.	UND	2.00
9.12	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE URINARIO INCLUYE ACCESORIOS	UND	1.00
9.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PULSADOR DE BRONCE MACIZO CROMADO PARA URINARIO.	UND	1.00
9.14	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LAVATORIO INCLUYE TUBO DE ABASTO, TRAMPA - MINI VÁLVULA.	UND	1.00
9.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE LAVATORIO MACIZO CROMADO	UND	1.00
9.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO DE 4" BRONCE CROMADO	UND	1.00
9.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO DE 1/2 CON UNIÓN UNIVERSAL	UND	1.00

	<u>CERÁMICA</u>		
9.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERÁMICA EN PISO Y MURO (URINARIO - LAVATORIO) (EN PISO ANTIDESLIZANTE) INCLUYE: FRAGUADO	M2	6.50
	<u>PUERTA</u>		
9.19	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE PUERTA DE INODORO MEDIDA: 0.57 X 1.58 M. APROX. INCLUYE: CERROJO INTERNO, BISAGRAS, PAÑO COMPLETO AMBOS LADOS, PINTADO.	UND	2.00
9.20	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE PUERTA, MEDIDA: 0.80 X 2.06 M. APROX. INCLUYE: CHAPA PERILLA, BISAGRAS, APLICACIÓN DE PRESERVANTE A PAÑO COMPLETO AMBOS LADOS, PINTADO.	UND	1.00
10.00	ARMERÍA UBIC: PRIMER PISO		
	<u>ESTRUCTURA METÁLICA</u>		
10.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO METÁLICO DE MEDIDA: 2.00 M. DE LARGO X 2.40 M. DE ALTO X 0.40 M. DE FONDO, CON ANGULO DE 1 1/2" - PLANCHAS ESTRIADAS - INCLUYE: CON CINCO NIVELES - PARA ARMA CORTA Y LARGA, CON DIVISIÓN MADERA PARA CADA ARMAMENTO DE ARMA CORTA - CON UNA DIVISIÓN DE 1.98 M. X 0.40 M. DE ALTO APROX. PARA GUARDAR, LAS PUERTAS SON CORREDIZAS (RIEL) CON ARMELLAS REFORZADO Y DOS CANDADOS, PINTADO BASE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	GLB	1.00
10.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO METÁLICO CON ANGULO DE 1 1/2" Y PLANCHAS ESTRIADAS, DIVISIONES PARA ARMA LARGA CON CUATRO PUERTA, ARMELLAS REFORZADAS CON DOS CANDADO DE MEDIDA 0.60 M. DE LARGO X 2.00 M DE ALTURA X 0.40 M. APROX. DE FONDO INCLUYE: PINTADO BASE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	GLB	1.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
10.03	SALIDA P/TOMACORRIENTE CON CAJA RECTANGULAR, CANALETA Y CABLE TW N° 12.	PTO	1.00
10.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLES	UND	3.00
10.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR EMPOTRADO EN MURO POTENCIA 50 W- SISTEMA ORBITAL-VELOCIDAD - (3 ASPAS DE ALUMINIO) .	UND	1.00
10.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE INCLUYE: TABLERO DE MADERA - CABLE N° 12 - CAJAS - PLACAS TOMACORRIENTE DOBLE - ENCHUFE. PARA CARGAR BATERÍA.	GLB	1.00
	<u>PUERTA METÁLICA</u>		
10.07	MANTENIMIENTO DE PUERTA METÁLICA, (RIELES REPARAR) INCLUYE: CHAPA DOS GOLPES - PINTADO BASE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE. DE MEDIDA: 0.91 X 2.09 M. APROX.	UND	1.00
	<u>OTROS</u>		
10.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISA DE MELAMINA DE 18 MM EMPOTRADO EN MURO INCLUYE: ANGULO DE ALUMINIO PARA FIJAR (DOS) - ACABADOS - DE MEDIDA: 1.00 M DE LARGO X 0.30 M. DE ANCHO APROX.	UND	1.00
11.00	PASADIZOS INTERNO UBIC: PRIMER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
11.01	RETIRO DE TECHO DETERIORADO	M2	65.00
	<u>TECHO</u>		
11.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE PLANCHA TRAPEZOIDAL EN ALUZIN DE 0.4 MM RESISTENTE A LA CORROSIÓN, INCLUYE: KITT DE ACCESORIOS.	M2	77.50
12.00	SS HH SUB-OFICIAL VARONES UBIC: PRIMER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
12.01	DESMONTAJE DE INODORO	UND	3.00
12.02	RETIRO DE MAMPARA DETERIORADO	UND	1.00
12.03	RETIRO DE CERÁMICA DETERIORADO EN URINARIO (PARTE DETERIORADO)	M2	2.80

12.04	CORTE DE MURO PARA RETIRAR LLAVES DE DUCHA, INCLUYE: RESANE Y REPOSICIÓN DE MAYÓLICA SIMILAR	UND	3.00
	<u>INSTALACIONES SANITARIAS</u>		
12.05	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE INODORO INCLUYE: TUBO DE ABASTO - CERILLA - ACCESORIOS DE TANQUE DE AGUA-MINI VÁLVULA.	UND	3.00
12.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE DUCHA MACIZO CROMADO	UND	3.00
12.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE 6" DE BRONCE.	UND	1.00
12.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO DE 3" DE BRONCE CROMADO	UND	1.00
12.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA URINARIO INCLUYE: LLAVE DE PASO, ABRAZADERA. DE MEDIDA: 1.20 ML.	UND	1.00
	<u>CERÁMICA</u>		
12.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERÁMICA EN PISO ANTIDESLIZANTE INCLUYE: FRAGUADO Y LÍSTELO EN LOS BORDES.	M2	2.80
	<u>MAMPARA</u>		
12.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA ACRÍLICA DON ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y REFUERZO EN LA PARTE CENTRAL INCLUYE: MANIJA INTERNA Y EXTERNA.	M2	4.00
13.00	GYMNASIO - ALMACÉN - LOGÍSTICA UBIC: SEGUNDO PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
13.01	RETIRO DE TECHO DETERIORADO	M2	79.00
13.02	REFUERZO CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA DAR PENDIENTE TECHO.	GLB	1.00
13.03	DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE BALDOSA	M2	75.00
	<u>TECHO</u>		
13.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE PLANCHA TRAPEZOIDAL EN ALUZIN DE 0.4 MM RESISTENTE A LA CORROSIÓN, INCLUYE: KITT DE ACCESORIOS - PENDIENTE Y VOLADIZO.	M2	92.00
13.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE PVC 6" PARA DRENAJE DE AGUA PLUVIAL CON PENDIENTE Y ABRAZADERA METÁLICA INCLUYE TUBERIA DE BAJADA DE 2" Y REDUCCIÓN DE 6" A 2".	ML	8.90
	<u>OTROS</u>		
13.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS DE BALDOSA SIMILAR AL EXISTENTE EN CIELO RASO DE MEDIDA: 0.60 X 0.60 M. APROX.	PZA	30.00
14.00	ACONDICIONAMIENTO: SS HH - UBIC: SEGUNDO PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
14.01	CONECTAR TUBERIA DE DESAGÜE DEL SS HH CON LA RED INCLUYE: CORTE DE RED DESAGÜE - TUBERIA PVC 4" - ABRAZADERA - BUZÓN (TAPA) - RESANE.	GLB	1.00
	<u>ALBANILERÍA</u>		
14.02	FALSO PISO DE 4" CON MEZCLA 1:8 C:H	M2	15.75
14.03	CONTRAPISO E= 40MM BASE 3 CM MEZC. 1:5, ACAB 1 CM. PASTA 1:2	M2	15.75
14.04	MURO LADRILLO PANDERETA DE SOGA MEZC. C: A 1:5 P/TARRAJEAR - DUCHA: 8.2 ML X 2.00 M. ALTURA APROX.-- MURETE 0.30 M. APROX. ALTURA	M2	8.80
14.05	TARRAJEO DE MUROS INT. FROTACHADO MEZ. C:A 1:4, E=1.5 CM.	M2	17.60
	<u>INSTALACIONES SANITARIAS</u>		
14.06	SALIDA DE DESAGÜE PVC-SAL 4" (DOS INODORO - UNO SUMIDERO)	PTO	3.00
14.07	SALIDA DE DESAGÜE PVC-SAL 3" (DUCHA)	PTO	2.00
14.08	SALIDA DE DESAGÜE PVC-SAL 2" (URINARIO)	PTO	1.00
14.09	SALIDA DE DESAGÜE PVC-SAL 2" (VENTILACIÓN CON SU SOMBRERO)	PTO	1.00
14.10	SALIDA DE AGUA FRIA PVC INC. TUBERIA Y ACCESORIOS 1/2"	PTO	7.00

14.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO DE LOZA VITRIFICADA, INCLUYE: ACCESORIOS DE TANQUE DE AGUA - TAPA Y ASIENTO - MINI VÁLVULA.	UND	2.00
14.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIOS PEDESTAL INCLUYE: TRAMPA - TUBO DE ABASTO - MINI VÁLVULA.	UND	2.00
14.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE LAVATORIO MACIZO CROMADO	UND	2.00
14.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO LOZA VITRIFICADA. (GRANDE)	UND	1.00
14.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PULSADOR DE BRONCE MACIZO CROMADO PARA URINARIO.	UND	1.00
14.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE DUCHA MACIZO CROMADO	UND	2.00
14.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADOR DE DUCHA, PLÁSTICO CROMADO, BRAZO DE METAL.	UND	2.00
14.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO DE 4" BRONCE CROMADO	UND	1.00
14.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO DE 3" DE BRONCE CROMADO	UND	2.00
14.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE JABONERA DE LOSA VITRIFICADA EMPOTRADO EN MURO.	UND	2.00
14.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO DE 1/2 CON UNIÓN UNIVERSAL	UND	1.00
	<u>CERÁMICA</u>		
14.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERÁMICA EN PISO Y MURO (EN PISO ANTIDESLIZANTE) INCLUYE: FRAGUADO	M2	41.00
	<u>MURO</u>		
14.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DRYWALL, INCLUYE ANGULO, PARANTES, RIELES Y PLANCHAS DE 1/2".	M2	33.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
14.24	SALIDA DE TECHO C/TUB. SEL (3/4) CABLE TW 12, CAJAS PESADA	PTO	2.00
14.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS LUMINARIAS 4 X 18, REJILLA CON BALASTRO ELECTRÓNICO	UND	2.00
14.26	SALIDA P/INTERRUPTOR CON CAJA RECTANGULAR, TUBO SEL Y CABLE TW N° 12.	PTO	1.00
14.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA INTERRUPTOR SIMPLES	UND	1.00
14.28	SALIDA P/TOMACORRIENTE CON CAJA RECTANGULAR, TUBO SEL Y CABLE TW N° 12.	PTO	1.00
14.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLES	UND	1.00
	<u>PUERTA - VENTANA</u>		
14.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRA PLACADA CON TRIPLAY E=40MM, CON MARCO DE MADERA INCLUYE: BISAGRAS - CHAPA PERILLA - CANTONERA DE ALUMINIO EN PISO, DE MEDIDA: 0.80 X 2.10 M. APROX.	UND	1.00
14.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA SISTEMA NOVA DE VIDRIO 5.5 MM	M2	2.16
	<u>MELAMINE</u>		
14.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIÓN Y PUERTA DE MELAMINE DE 18 MM CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA INODORO INCLUYE: ALUMINIO - BISAGRAS. CERROJO - MEDIDA: 3.10 ML APROX. X 1.60 M. APROX. ALTURA	ML	3.10
	<u>MAMPARA</u>		
14.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA DE ACRÍLICA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO REFORZADO EN LA PARTE CENTRAL PARA DUCHA.	M2	3.00
	<u>SEPARADOR DE URINARIO</u>		
14.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEPARADOR DE URINARIO MELAMINE DE 18 MM DE MEDIDA: 0.55 M. LARGO X 1.00 M. ALTO APROX. INCLUYE: PERFILES DE INSTALACION	UND	2.00
	<u>OTROS</u>		
14.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO DE MEDIDA: 0.60 X 0.70 M. APROX.	UND	2.00

15.00	ACONDICIONAMIENTO DORMITORIO - UBIC: SEGUNDO PISO		
	<u>ALBAÑILERÍA</u>		
15.01	CONTRAPISO E=40MM BASE 3 CM MEZC. 1:5, ACAB 1 CM. PASTA 1:2	M2	65.00
	<u>ESTRUCTURA METÁLICA</u>		
15.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE FIERRO PARA COLUMNAS (SOLDADO) SECCIÓN DE 4" x 2" CON BASE METÁLICA, INCLUYE: BASE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	ML	23.20
15.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE FIERRO PARA COLUMNAS (SOLDADO) SECCIÓN DE 6" x 2" CON BASE METÁLICA, INCLUYE: BASE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	ML	11.40
15.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE FIERRO PARA VIGAS (SOLDADO) SECCIÓN DE 4"x 2". INCLUYE: BASE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	ML	44.00
15.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE FIERRO PARA VIGAS (SOLDADO) SECCIÓN DE 6"x 2" CON BASE METÁLICA, INCLUYE: BASE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	ML	15.60
15.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE FIERRO PARA VIGUETAS(SOLDADO) SECCIÓN DE 2" x 2". INCLUYE BASE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	ML	40.00
	<u>CERÁMICA</u>		
15.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERÁMICA EN PISO ANTIDESLIZANTE INCLUYE FRAGUADO	M2	62.50
15.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA ZÓCALOS H= 0.10 ML, INCLUYE: FRAGUADO.	ML	33.50
15.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERÁMICA EN MURO DRYWALL EXTERNO COMO PROTECTOR POR LA HUMEDAD INCLUYE FRAGUADO	M2	4.00
	<u>MURO</u>		
15.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DRYWALL, INCLUYE ANGULO, PARANTES, RIELES Y PLANCHA DE 1/2".	M2	67.00
	<u>TECHO</u>		
15.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE PLANCHA TRAPEZOIDAL EN ALUZIN DE 0.4 MM RESISTENTE A LA CORROSIÓN, INCLUYE KITT DE ACCESORIOS. CON PENDIENTE. DORMITORIO - SERVICIOS HIGIÉNICOS.	M2	92.00
15.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA EN BASE DE LANA DE VIDRIO DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA (TE PRIMARIOS, SECUNDARIOS ETC). DE 0.60 X 0.60 M. APROX. DORMITORIO - SERVICIOS HIGIÉNICOS.	M2	76.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
15.13	SALIDA DE TECHO C/TUB. SEL (3/4) CABLE TW 12, CAJAS PESADA	PTO	7.00
15.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS LUMINARIAS 4 X 18, REJILLA CON BALASTRO ELECTRÓNICO	UND	7.00
15.15	SALIDA P/TOMACORRIENTE CON CAJA RECTANGULAR, TUBO SEL Y CABLE TW N° 12.	PTO	7.00
15.16	SALIDA P/INTERRUPTOR CON CAJA RECTANGULAR, TUBO SEL Y CABLE TW N° 12.	PTO	1.00
15.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLES	UND	7.00
15.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA INTERRUPTOR DOBLES	UND	1.00
15.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB-TABLERO PVC CON TRES LLAVES TÉRMICA DE 20 AMP. INCLUYE LEYENDA.	GLB	1.00
15.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR EMPOTRADO EN MURO POTENCIA 50 W- SISTEMA ORBITAL-VELOCIDAD - (3 ASPAS DE ALUMINIO).	UND	2.00
	<u>PUERTA - VENTANA</u>		
15.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRA PLACADA CON TRIPLAY E=40MM, CON MARCO DE MADERA INCLUYE CHAPA DOS GOLPES (DOS HOJAS)- CERROJO - Y CANTONERA DE ALUMINIO DE 2" EN PISO DE MEDIDA 1.20 X 2.10 M. APROX.	UND	1.00

15.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA SISTEMA NOVA DE VIDRIO 5.5 MM	M2	12.60
	<u>OTROS</u>		
15.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE PVC 4" PARA DRENAJE DE AGUA PLUVIAL CON PENDIENTE Y ABRAZADERA METÁLICA INCLUYE TUBERIA DE BAJADA DE 2" Y REDUCCIÓN DE 6" A 2".	ML	8.00
16.00	PARAPETO UBIC: SEGUNDO PISO (AZOTEA)		
	<u>ALBAÑILERÍA</u>		
16.01	MURO LADRILLO PANDERETA DE SOGA MEZC. C: A 1:5 P/TARRAJEAR	M2	12.00
16.02	TARRAJEO DE MUROS INT. FROTACHADO MEZ. C: A 1:4, E=1.5 CM.	M2	24.00
16.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNETA DE CONCRETO, DE SECCIÓN 0.15 X 0.20 X 1.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: FIERRO DE 1/2" Y ESTRIBO 8 MM. - ENCOFRADO DESENCOFRADO Y CONCRETO. PARA AMARRE DE MURO	UND	6.00
17.00	TANQUE DE AGUA PVC		
	<u>INSTALACIONES SANITARIAS</u>		
17.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA DE 1,100 LITROS DE 4 CAPAS MAYOR RESISTENCIA, CAPA ANTIMICROBIANA QUE EVITA LA ADHERENCIA DE CUALQUIER TIPO DE SUCIEDAD DE MATERIAL POLIETILENO.	UND	2.00
17.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LOS TANQUES: LLAVES DE PASO, VÁLVULA CHEK, TUBERIA, TEE, AUTOMÁTICO Y OTRO PARA SU OPERATIVIDAD, INCLUYE: CONEXIÓN DE LA RED DE AGUA CISTERNA Y CONECTAR AL NUEVO SERVICIOS HIGIÉNICOS, ACCESORIOS	GLB	1.00
	<u>ESTRUCTURA METÁLICA</u>		
17.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA DOS TANQUES: COLUMNA DE TUBO 4" X 4" (SEIS) CON BASE METÁLICA, DE ALTURA 2.50 M. APROX. - REFORZADO EN LA PARTE CENTRAL, VIGAS DE 4" X 4" PERÍMETRO Y PARTE CENTRAL (ESPACIADO PARA QUE DESCANSE LOS TANQUES) - ESCALERA DE GATO Y BARANDA COMO PROTECTOR TODO EL PERÍMETRO	GLB	1.00
18.00	ESCALERA METÁLICA		
	<u>ESTRUCTURA METÁLICA</u>		
18.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METÁLICA DEL PRIMER PISO AL SEGUNDO PISO CON TUBO DE 2" X 6" X 3 MM, CON PLANCHAS ESTRIADAS 2.5 MM (1.20 DE ANCHO - LOS PASOS CON REFUERZO), BARANDA CON TUBO DE 1 1/2", (DOBLE TUBO), CON DOS DESCANSO (EN LA MITAD DE TRAMO Y EL OTRO EN LA PARTE ALTA (PLATAFORMA) , INCLUYE: BASE DE CONCRETO TARRAJEADO, LIJADO, BASE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE DOS MANOS.	UND	1.00
19.00	RED DE DESAGÜE		
	<u>INSTALACIONES SANITARIAS</u>		
19.01	MANTENIMIENTO DE RED DE DESAGÜE: DESATORO CON EQUIPOS DE SEGURIDAD - RETIRO DE TAPA DE CONCRETO TRES Y REPOSICIÓN - CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO NUEVO EN LA INTERSECCIÓN DEL SS HH CON RED DE LAVA CARRO - REPARAR TUBERIA DE AGUA QUE ESTA EN EL BUZÓN.	GLB	1.00
20.00	PINTURA		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
20.01	LIJADO, MASILLA DO Y PINTADO CON BASE EN MUROS	M2	215.00
	<u>PINTADO</u>		
20.02	PINTADO DE MUROS, CIELO RASO CON PINTURA SATINADA, DOS MANOS. COORDINAR CON EL LOGÍSTICO	M2	1,150.00
21.00	DESMONTES		

21.01	ELIMINACIÓN DE DESMONTES	GLB	1.00
-------	--------------------------	-----	------

COMISARIA PNP CONDE LA VEGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	MET.
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.01	TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIAL	GLB	1.00
1.02	RETIRO DE CABLEADO DETERIORADO Y ACCESORIOS.	GLB	1.00
2.00	ACONDICIONAMIENTO DE DORMITORIO UBIC: CUARTO PISO (AZOTEA)		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
2.01	RETIRO DE VENTANA Y MURO DRYWALL PARA PARA INGRESO DE DORMITORIO NUEVO DE MEDIDA: 1.50 X 2.20 M. APROX. INCLUYE: RESANE DE VANOS	GLB	1.00
	<u>ALBANILERÍA</u>		
2.02	CONTRAPISO E=40 MM BASE 3 CM MEZC. 1:5, ACAB 1 CM. PASTA 1:2	M2	20.00
	<u>ESTRUCTURA METÁLICA</u>		
2.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE FIERRO PARA COLUMNAS (SOLDADO) SECCIÓN DE 4" x 2" CON BASE METÁLICA, INCLUYE: BASE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	ML	13.20
2.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE FIERRO PARA VIGAS (SOLDADO) SECCIÓN DE 4"x 2". INCLUYE: BASE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	ML	22.00
2.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE FIERRO PARA VIGUETAS(SOLDADO) SECCIÓN DE 2" x 2". INCLUYE BASE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	ML	5.50
	<u>CERÁMICA</u>		
2.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERÁMICA EN PISO ANTIDESLIZANTE INCLUYE FRAGUADO	M2	20.00
2.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA ZÓCALOS H= 0.10 ML, INCLUYE: FRAGUADO.	ML	16.00
	<u>MURO</u>		
2.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DRYWALL, INCLUYE ANGULO, PARANTES, RIELES Y PLANCHA DE 1/2".	M2	34.00
	<u>TECHO</u>		
2.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE PLANCHA TRAPEZOIDAL EN ALUZIN DE 0.4 MM RESISTENTE A LA CORROSIÓN, INCLUYE: KITT DE ACCESORIOS. (PENDIENTE)	M2	25.50
2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA EN BASE DE LANA DE VIDRIO DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA (TE PRIMARIOS, SECUNDARIOS ETC.). DE 0.60 X 0.60 M. APROX	M2	20.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
2.11	SALIDA DE TECHO C/TUB. SEL (3/4) CABLE TW 12, CAJAS PESADA	PTO	2.00
2.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS LUMINARIAS 4 X 18, REJILLA CON BALASTRO ELECTRÓNICO	UND	2.00
2.13	SALIDA P/TOMACORRIENTE CON CAJA RECTANGULAR, TUBO SEL Y CABLE TW N° 12.	PTO	4.00
2.14	SALIDA P/INTERRUPTOR CON CAJA RECTANGULAR, TUBO SEL Y CABLE TW N° 12.	PTO	1.00
2.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLES	UND	4.00
2.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA INTERRUPTOR DOBLES	UND	1.00
2.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB-TABLERO PVC CON TRES LLAVES TÉRMICA DE 20 AMP. INCLUYE LEYENDA.	GLB	1.00
2.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR EMPOTRADO EN MURO POTENCIA 50 W- SISTEMA ORBITAL-VELOCIDAD - (3 ASPAS DE ALUMINIO).	UND	1.00

	<u>VENTANA</u>		
2.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA SISTEMA NOVA DE VIDRIO 5.5 MM	M2	5.40
	<u>OTROS</u>		
2.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE PVC 4" PARA DRENAJE DE AGUA PLUVIAL CON PENDIENTE Y ABRAZADERA METÁLICA INCLUYE TUBERIA DE BAJADA DE 2" Y REDUCCIÓN DE 6" A 2".	ML	6.00
3.00	SS HH SUB-OFICIAL UBIC: CUARTO PISO (AZOTEA)		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
3.01	DESMONTAJE DE EQUIPOS LUMINARIAS	UND	1.00
3.02	RETIRO DE INODORO	UND	2.00
3.03	RETIRO DE PUERTA Y MARCO	UND	1.00
3.04	DEMOLICIÓN DE DIVISIÓN DE INODORO, DUCHAS, MURETE.	GLB	1.00
3.05	RETIRO DE CERÁMICA EN MURO INCLUYE: TUBERIA DE AGUA, DE MEDIDA: 12 M2 APROX.	GLB	1.00
3.06	CORTE DE FALSO PISO PARA RETIRAR CERÁMICA - TUBERIA DE DESAGÜE Y AGUA POR FILTRACIÓN, DE MEDIDA: 3.20 M2 APROX.	GLB	1.00
3.07	LIMPIEZA PICADO DE MURO PARA INSTALAR CERÁMICA	M2	22.00
	<u>ALBAÑILERÍA</u>		
3.08	FALSO PISO DE 4" CON MEZCLA 1:8 C:H	M2	3.00
3.09	CONTRAPISO E=40 MM BASE 3 CM MEZC. 1:5, ACAB 1 CM. PASTA 1:2	M2	3.00
	<u>CERÁMICA</u>		
3.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERÁMICA EN PISO Y MURO (PISO ANTIDESLIZANTE) INCLUYE: FRAGUADO	M2	22.00
	<u>INSTALACIONES SANITARIAS</u>		
3.11	SALIDA DE DESAGÜE PVC-SAL 4" (UNO SUMIDERO - UNO INODORO)	PTO	2.00
3.12	SALIDA DE DESAGÜE PVC-SAL 3" (DUCHAS)	PTO	2.00
3.13	SALIDA DE DESAGÜE PVC-SAL 2" (VENTILACIÓN), INCLUYE: CORTE DE MURO PARA SALIDA	PTO	1.00
3.14	SALIDA DE AGUA FRIA PVC INC. TUBERIA Y ACCESORIOS 1/2"	PTO	3.00
3.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO DE LOZA VITRIFICADA, INCLUYE: ACCESORIOS DE TANQUE DE AGUA - TAPA Y ASIENTO - MINI VALVULA.	UND	1.00
3.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE DUCHA MACIZO CROMADO	UND	2.00
3.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADOR DE DUCHA, PLASTICO CROMADO, BRAZO DE METAL.	UND	2.00
3.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE JABONERA DE LOSA VITRIFICADA EMPOTRADO EN MURO.	UND	2.00
3.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO DE 4" BRONCE CROMADO	UND	1.00
3.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO DE 1/2 CON UNION UNIVERSAL	UND	2.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
3.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 24 W.	UND	1.00
3.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA INTERRUPTOR SIMPLES	UND	1.00
	<u>PUERTA</u>		
3.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRA PLACADA CON TRIPLAY E=40 MM, CON MARCO DE MADERA INCLUYE: BISAGRAS - CHAPA PERILLA - CANTONERA DE ALUMINIO EN PISO - PARTE FIJA ALTA H= 0.15 M. APROX. MEDIDA: 0.70 X 2.21 M. APROX.	UND	1.00
	<u>MAMPARA</u>		
3.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA ACRÍLICA DON ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y REFUERZO EN LA PARTE CENTRAL INCLUYE: MANIJA.	M2	2.90
4.00	CABLEADO ELÉCTRICO		

	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
4.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TW N° 12	ML	1,480.00
5.00	ACONDICIONAMIENTO DE ALMACÉN UBIC: CUARTO PISO (AZOTEA)		
	<u>ALBAÑILERÍA</u>		
5.01	CONTRAPISO E=40 MM BASE 3 CM MEZC. 1:5, ACAB 1 CM. PASTA 1:2	M2	5.10
	<u>ESTRUCTURA METÁLICA</u>		
5.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE FIERRO PARA COLUMNAS (SOLDADO) SECCIÓN DE 3" x 2" CON BASE METÁLICA, INCLUYE: BASE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	ML	6.30
5.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE FIERRO PARA VIGAS (SOLDADO) SECCIÓN DE 3" x 2". INCLUYE: BASE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	ML	9.10
5.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE FIERRO PARA VIGUETAS(SOLDADO) SECCIÓN DE 2"x 2". INCLUYE BASE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	ML	2.80
	<u>CERÁMICA</u>		
5.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERÁMICA EN PISO ANTIDESLIZANTE INCLUYE FRAGUADO	M2	5.10
5.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA ZÓCALOS H= 0.10 ML, INCLUYE: FRAGUADO.	ML	8.10
5.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERÁMICA EN MURO DRYWALL EXTERNO COMO PROTECTOR POR LA HUMEDAD INCLUYE FRAGUADO	M2	1.60
	<u>MURO</u>		
5.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DRYWALL, INCLUYE ANGULO, PARANTES, RIELES Y PLANCHA DE 1/2".	M2	6.30
	<u>TECHO</u>		
5.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE PLANCHA TRAPEZOIDAL EN ALUZIN DE 0.4 MM RESISTENTE A LA CORROSIÓN, INCLUYE: KITT DE ACCESORIOS.	M2	6.60
5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA EN BASE DE LANA DE VIDRIO DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA (TE PRIMARIOS, SECUNDARIOS ETC.). DE 0.60 X 0.60 M. APROX	M2	5.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
5.11	SALIDA DE TECHO C/TUB. SEL (3/4) CABLE TW 12, CAJAS PESADA	PTO	1.00
5.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS LUMINARIAS 4 X 18, REJILLA CON BALASTRO ELECTRÓNICO	UND	1.00
5.13	SALIDA P/TOMACORRIENTE CON CAJA RECTANGULAR, TUBO SEL Y CABLE TW N° 12.	PTO	2.00
5.14	SALIDA P/INTERRUPTOR CON CAJA RECTANGULAR, TUBO SEL Y CABLE TW N° 12.	PTO	1.00
5.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLES	UND	2.00
5.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA INTERRUPTOR DOBLES	UND	1.00
5.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR EMPOTRADO EN MURO POTENCIA 50 W- SISTEMA ORBITAL-VELOCIDAD - (3 ASPAS DE ALUMINIO).	UND	1.00
	<u>PUERTA - VENTANA</u>		
5.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRA PLACADA CON TRIPLAY E=40 MM, CON MARCO DE MADERA INCLUYE: CHAPA DOS GOLPES - BISAGRAS - CANTONERA DE ALUMINIO EN PISO - MANIJA DE MEDIDA: 0.90 X 2.10 M. APROX	UND	1.00
5.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA SISTEMA NOVA DE VIDRIO 5.5 MM	M2	1.80
6.00	SS HH SUB-OFCIAL TÉCNICO UBIC: CUARTO PISO (AZOTEA)		

	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
6.01	DESMONTAJE DE EQUIPOS LUMINARIAS	UND	3.00
6.02	RETIRO DE INODORO	UND	2.00
6.03	RETIRO DE PUERTA Y MARCO DE INODORO	UND	2.00
6.04	RETIRO DE MARCO DE PUERTA (DETERIORADO) DE INGRESO	UND	1.00
6.05	RETIRO DE TECHO DETERIORADO	UND	9.50
	<u>INSTALACIONES SANITARIAS</u>		
6.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO DE LOZA VITRIFICADA, INCLUYE: ACCESORIOS DE TANQUE DE AGUA - TAPA Y ASIENTO - MINI VÁLVULA.	UND	2.00
	<u>TECHO</u>		
6.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE PLANCHA TRAPEZOIDAL EN ALUZIN DE 0.4 MM RESISTENTE A LA CORROSIÓN, INCLUYE: KITT DE ACCESORIOS. (PENDIENTE)	M2	12.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
6.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS LUMINARIAS 4 X 18, REJILLA CON BALASTRO ELECTRÓNICO	UND	3.00
6.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA INTERRUPTOR SIMPLES	UND	1.00
	<u>PUERTA</u>		
6.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRA PLACADA CON TRIPLAY E=40 MM, CON MARCO DE MADERA INCLUYE: BISAGRAS, MANIJA Y CERROJO INTERNO. DE MEDIDA: 0.68 X 1.50 M. APROX. PARA LOS INODOROS.	UND	2.00
6.11	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE PUERTA, MEDIDA: 0.80 X 2.00 M. APROX INCLUYE: MARCO DE MADERA - CHAPA PERILLA, BISAGRAS, APLICACIÓN DE PRESERVANTE A PAÑO COMPLETO AMBOS LADOS, PINTADO.	UND	1.00
7.00	DORMITORIO SUB-OFICIAL UBIC: CUARTO PISO (AZOTEA)		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
7.01	DESMONTAJE DE EQUIPOS LUMINARIAS	UND	5.00
7.02	DESMONTAJE DE PUERTA	UND	1.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS LUMINARIAS 4 X 18, REJILLA CON BALASTRO ELECTRÓNICO	UND	5.00
7.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLES	UND	6.00
8.00	TANQUE ELEVADO UBIC: CUARTO PISO (AZOTEA)		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
8.01	DESMONTAJE DE TANQUE PVC Y ACCESORIOS	UND	2.00
	<u>INSTALACIONES SANITARIAS</u>		
8.02	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE TANQUE PVC DE AGUA DE 1,100 LITROS INCLUYE: LIMPIEZA Y ACCESORIOS INTERNOS.	UND	2.00
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LOS TANQUES: LLAVES DE PASO - VÁLVULA CHECK - TUBERIA - VÁLVULA - AUTOMÁTICO Y DEJAR OPERATIVO.	GLB	1.00
9.00	DORMITORIO SUPERIOR - BRIGADIER UBIC: TERCER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
9.01	DESMONTAJE DE EQUIPOS LUMINARIAS	UND	2.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
9.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS LUMINARIAS 2 X 36 INDUSTRIAL CON BALASTRO ELECTRÓNICO INCLUYE: CINTA DE SEGURIDAD.	UND	2.00
9.03	SALIDA P/TOMACORRIENTE CON CAJA RECTANGULAR, CANALETA Y CABLE TW N° 12.	PTO	1.00
9.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLES	UND	5.00
9.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA INTERRUPTOR DOBLES	UND	1.00

9.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR EMPOTRADO EN MURO POTENCIA 50 W- SISTEMA ORBITAL-VELOCIDAD - (3 ASPAS DE ALUMINIO).	UND	1.00
10.00	DORMITORIO SUB-OFICIAL - C - UBIC: TERCER PISO		
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
10.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLES	UND	4.00
10.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA INTERRUPTOR SIMPLES	UND	1.00
11.00	DORMITORIO SUB-OFICIAL - B - UBIC: TERCER PISO		
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
11.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLES	UND	4.00
11.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA INTERRUPTOR DOBLES	UND	1.00
12.00	SS HH SUB-OFICIAL -A- UBIC. TERCER PISO		
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
12.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMO MAGNÉTICA, INCLUYE SUB-TABLERO PVC.	UND	1.00
13.00	DORMITORIO SUB-OFICIAL - A - UBIC: TERCER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
13.01	DESMONTAJE DE EQUIPOS LUMINARIAS	UND	3.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
13.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS LUMINARIAS 2 X 36 W, REJILLA CON BALASTRO ELECTRÓNICO	UND	3.00
13.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLES	UND	6.00
14.00	SS HH SUB-OFICIAL - A - UBIC: TERCER PISO		
	<u>INSTALACIONES SANITARIAS</u>		
14.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADOR DE DUCHA, PLÁSTICO CROMADO, BRAZO DE METAL.	UND	2.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
14.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 24 W.	UND	1.00
15.00	SS HH UBIC: TERCER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
15.01	RETIRO DE FALSO PISO PARA UBICAR TUBERIA POR FILTRACIÓN, INCLUYE: TUBERIA PVC DE MEDIDA: 1.7 M2 APROX.	GLB	1.00
15.02	RETIRO DE CERÁMICA EN MURO DE DUCHA	M2	4.00
	<u>INSTALACIONES SANITARIAS</u>		
15.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADOR DE DUCHA, PLÁSTICO CROMADO, BRAZO DE METAL.	UND	1.00
15.04	REPOSICIÓN DE TUBERIA PVC	GLB	1.00
	<u>CERÁMICA</u>		
15.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERÁMICA EN PISO Y MURO (PISO ANTIDESLIZANTE) INCLUYE: FRAGUADO	M2	5.70
16.00	SS HH OFICIAL UBIC: TERCER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
16.01	DESMONTAJE DE INODORO	UND	2.00
	<u>INSTALACIONES SANITARIAS</u>		
16.02	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE INODORO INCLUYE: TUBO DE ABASTO - CERILLA - ACCESORIOS DE TANQUE DE AGUA- MINI VÁLVULA.	UND	2.00
16.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA Y ASIENTO DE INODORO	UND	2.00
17.00	PASADIZO UBIC: SEGUNDO PISO		

UNIDAD EJECUTORA 009 - VII DIRTEPOL LIMA.

AS. N° 11 – 2021 - VII DIRTEPOL LIMA-L4 - “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COMISARIAS PNP BAYOVAR, CONDE DE LA VEGA, SAN CAYETANO Y LA VICTORIA, PERTENECIENTE A LA REGIÓN POLICIAL LIMA” – CUARTA CONVOCATORIA.

	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
17.01	DESMONTAJE EQUIPOS LUMINARIAS	UND	1.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
17.02	SALIDA P/INTERRUPTOR CON CAJA RECTANGULAR, CANALETA Y CABLE TW N° 12.	PTO	1.00
17.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA INTERRUPTOR SIMPLES	UND	1.00
17.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS LUMINARIAS 4 X 18, REJILLA CON BALASTRO ELECTRÓNICO	UND	1.00
18.00	DORMITORIO MAYOR UBIC: SEGUNDO PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
18.01	RETIRO DE PUERTA DETERIORADO	UND	1.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
18.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 24 W.	UND	1.00
	<u>PUERTA</u>		
18.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRA PLACADA CON TRIPLAY E=40 MM, INCLUYE: BISAGRAS - CHAPA PERILLA - DE MEDIDA: 0.78 X 2.08 M. APROX.	UND	1.00
19.00	LOGÍSTICA ALMACÉN UBIC: SEGUNDO PISO		
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
19.01	SALIDA P/TOMACORRIENTE CON CAJA RECTANGULAR, CANALETA Y CABLE TW N° 12.	PTO	1.00
19.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLES	UND	1.00
19.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR EMPOTRADO EN MURO POTENCIA 50 W- SISTEMA ORBITAL-VELOCIDAD - (3 ASPAS DE ALUMINIO).	UND	1.00
	<u>ANDAMIOS DE MADERA</u>		
19.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANDAMIOS DE MADERA, (1" LA MADERA DE BASE) CON ESTRUCTURA DE ANGULO RANURADO DE 1 1/2", CON CINCO NIVELES EMPOTRADO EN PARED DE MEDIDA: 4.00 ML. X 2.00 M. DE ALTO X 0.30 M. DE ANCHO APROX. INCLUYE: PINTADO (BARNIZADO)	ML	4.00
20.00	SS HH SUB-OFICIAL MUJERES UBIC: SEGUNDO PISO		
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
20.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 24 W.	UND	1.00
20.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA INTERRUPTOR SIMPLES	UND	1.00
21.00	OFICINA SERVICIO GUARDIA UBIC: PRIMER PISO		
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
21.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLES	UND	5.00
21.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA INTERRUPTOR SIMPLES	UND	1.00
22.00	SS HH VISITA UBIC: PRIMER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
22.01	DESMONTAJE DE PUERTA	UND	1.00
22.02	DESMONTAJE DE URINARIO	UND	1.00
22.03	RETIRO DE LAVATORIO	UND	1.00
22.04	RETIRO DE INODORO	UND	1.00
22.05	RETIRO DE CERÁMICA - CIMIENTO - PARA RETIRAR TUBERIA DE DESAGÜE (ATORO) Y AGUA, MEDIDA: 2.5 M2 APROX.	GLB	1.00
22.06	RETIRO DE CERÁMICA EN MURO PERIMETRO ALTURA: 1.10 M.	M2	8.20
22.07	LIMPIEZA, PICADO DE MURO PARA INSTALAR CERÁMICA.	M2	8.20
	<u>INSTALACIONES SANITARIAS</u>		
22.06	SALIDA DE DESAGÜE PVC-SAL 4" (UNO INODORO - UNO SUMIDERO).	PTO	2.00
22.07	SALIDA DE DESAGÜE PVC-SAL 2" (UNO LAVATORIO - UNO URINARIO)	PTO	2.00
22.08	SALIDA DE DESAGÜE PVC-SAL 2" (VENTILACIÓN) INCLUYE: PICADO - RESANE	PTO	1.00

22.09	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE URINARIO INCLUYE ACCESORIOS	UND	1.00
22.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PULSADOR DE BRONCE MACIZO CROMADO PARA URINARIO.	UND	1.00
22.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIOS PEDESTAL INCLUYE: TRAMPA - TUBO DE ABASTO - MINI VÁLVULA.	UND	1.00
22.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE LAVATORIO MACIZO CROMADO	UND	1.00
22.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO DE LOZA VITRIFICADA, INCLUYE: ACCESORIOS DE TANQUE DE AGUA - TAPA Y ASIENTO - MINI VÁLVULA.	UND	1.00
22.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO DE 4" BRONCE CROMADO	UND	1.00
22.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO DE 1/2 CON UNIÓN UNIVERSAL	UND	1.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
22.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 24 W.	UND	1.00
22.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA INTERRUPTOR SIMPLES	UND	1.00
	<u>CERÁMICA</u>		
22.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERÁMICA EN PISO Y MURO (PISO ANTIDESLIZANTE) INCLUYE: FRAGUADO	M2	12.30
	<u>PUERTA</u>		
22.19	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE PUERTA, MEDIDA: 0.68 X 2.06 M. APROX. INCLUYE: CHAPA PERILLA - BISAGRAS - CANTONERA DE ALUMINIO EN EL PISO - APLICACIÓN DE PRESERVANTE A PAÑO COMPLETO AMBOS LADOS, PINTADO.	UND	1.00
22.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIÓN Y PUERTA DE MELAMINE DE 18 MM CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA INODORO INCLUYE: ALUMINIO - BISAGRAS. CERROJO - MEDIDA: 1.40 ML APROX. X 1.60 M. APROX. ALTURA	ML	1.40
	<u>OTROS</u>		
22.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO DE MEDIDA: 0.60 X 0.70 M. APROX.	UND	1.00
23.00	OFICINA COPIA CERTIFICADA UBIG: PRIMER PISO		
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
23.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLES	UND	3.00
23.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS LUMINARIAS 2 X 36 INDUSTRIAL CON BALASTRO ELECTRÓNICO INCLUYE: CINTA DE SEGURIDAD.	UND	1.00
24.00	OFICINA COMISARIO UBIG: PRIMER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
24.01	DESMONTAJE DE EQUIPOS LUMINARIAS	UND	4.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
24.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO DICROICO LED	UND	7.00
24.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 48 W. DE MEDIDA 0.60 X 0.60 M. APROX.	UND	4.00
24.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLES	UND	4.00
24.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA INTERRUPTOR DOBLES	UND	1.00
25.00	SS HH COMISARIO UBIG: PRIMER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
25.01	DESMONTAJE DE INODORO	UND	1.00
	<u>INSTALACIONES SANITARIAS</u>		
25.02	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE INODORO INCLUYE: TUBO DE ABASTO - CERILLA - ACCESORIOS DE TANQUE DE AGUA-MINI VÁLVULA.	UND	1.00
25.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA Y ASIENTO DE INODORO	UND	1.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		

UNIDAD EJECUTORA 009 - VII DIRTEPOL LIMA.

AS. N° 11 – 2021 - VII DIRTEPOL LIMA-L4 - “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COMISARIAS PNP BAYOVAR, CONDE DE LA VEGA, SAN CAYETANO Y LA VICTORIA, PERTENECIENTE A LA REGIÓN POLICIAL LIMA” – CUARTA CONVOCATORIA.

25.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS LUMINARIAS 4 X 18, REJILLA CON BALASTRO ELECTRÓNICO	UND	1.00
25.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA INTERRUPTOR DOBLES	UND	1.00
26.00	DORMITORIO COMISARIO UBIC: PRIMER PISO		
	<u>ALBAÑILERÍA</u>		
26.01	TARRAJEO DE COLUMNA INT. FROTACHADO MEZ. C: A 1:4, E=1.5 CM. MEDIDA: 1.2 M2 APROX.	GLB	1.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
26.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS LUMINARIAS 4 X 18, REJILLA CON BALASTRO ELECTRÓNICO	UND	1.00
26.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO DICROICO LED	UND	2.00
26.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA INTERRUPTOR DOBLES	UND	1.00
26.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLES	UND	1.00
27.00	O.P.C. UBIC: PRIMER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
27.01	DESMONTAJE DE EQUIPOS LUMINARIAS	UND	1.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
27.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 48W. DE MEDIDA 0.60 X 0.60 M. APROX.	UND	1.00
27.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLES	UND	4.00
28.00	COMEDOR UBIC: PRIMER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
28.01	DESMONTAJE DE EQUIPOS LUMINARIAS	UND	1.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
28.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 48W. DE MEDIDA 0.60 X 0.60 M. APROX.	UND	1.00
28.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLES	UND	5.00
28.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR EMPOTRADO EN MURO POTENCIA 50 W- SISTEMA ORBITAL-VELOCIDAD - (3 ASPAS DE ALUMINIO).	UND	1.00
29.00	OFICINA ADMINISTRACIÓN UBIC: PRIMER PISO		
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
29.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLES	UND	11.00
	<u>ANDAMIOS DE MADERA</u>		
29.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANDAMIOS DE MADERA, (1" LA MADERA DE BASE) CON ESTRUCTURA DE ANGULO RANURADO DE 1 1/2", CON CINCO NIVELES EMPOTRADO EN PARED DE MEDIDA: 4.00 ML. X 2.00 M. DE ALTO X 0.30 M. DE ANCHO APROX. INCLUYE: PINTADO (BARNIZADO)	ML	4.00
30.00	OFICINA TRANSITO UBIC: PRIMER PISO		
	<u>ALBAÑILERÍA</u>		
30.01	TARRAJEO DE MURO INT. FROTACHADO MEZ. C: A 1:4, E=1.5 CM. MEDIDA: 4.5 M2 APROX.	GLB	1.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
30.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLES	UND	5.00
30.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA INTERRUPTOR DOBLES	UND	1.00
31.00	SALA DE MEDITACIÓN UBIC: PRIMER PISO		
	<u>ALBAÑILERÍA</u>		
31.01	TARRAJEO DE MURO EN LADO PUERTA DE FIERRO FROTACHADO MEZ. C: A 1:4, E=1.5 CM. MEDIDA: 1.50 M2 APROX.	GLB	1.00
32.00	OFICINAS: DEINPOL - FAMILIA UBIC: SEGUNDO PISO		

UNIDAD EJECUTORA 009 - VII DIRTEPOL LIMA.

AS. N° 11 – 2021 - VII DIRTEPOL LIMA-L4 - “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COMISARIAS PNP BAYOVAR, CONDE DE LA VEGA, SAN CAYETANO Y LA VICTORIA, PERTENECIENTE A LA REGIÓN POLICIAL LIMA” – CUARTA CONVOCATORIA.

	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
32.01	DESMONTAJE DE EQUIPOS LUMINARIAS	UND	12.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
32.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS LUMINARIAS 4 X 18, REJILLA CON BALASTRO ELECTRÓNICO.	UND	12.00
32.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLES (SEIS DEINPOL - DOS FAMILIA - TRES JEFE DEINPOL).	UND	11.00
32.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA INTERRUPTOR SIMPLES (FAMILIA)	UND	1.00
	<u>MURO</u>		
32.05	REPARACIÓN DE MURO DRYWALL DE MEDIDA 1.50 M2 APROX.	GLB	1.00
33.00	SS HH UBIC: SEGUNDO PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
33.01	DESMONTAJE DE EQUIPOS LUMINARIAS	UND	1.00
33.02	DESMONTAJE DE LAVATORIO	UND	2.00
33.03	DESMONTAJE DE INODORO	UND	2.00
33.04	DESMONTAJE DE URINARIO	UND	1.00
	<u>INSTALACIONES SANITARIAS</u>		
33.05	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LAVATORIO INCLUYE TUBO DE ABASTO, TRAMPA - MINI VÁLVULA.	UND	2.00
33.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE LAVATORIO MACIZO CROMADO	UND	2.00
33.07	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE INODORO INCLUYE: TUBO DE ABASTO - CERILLA - ACCESORIOS DE TANQUE DE AGUA-MINI VÁLVULA.	UND	2.00
33.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA Y ASIENTO DE INODORO	UND	2.00
33.09	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE URINARIO INCLUYE ACCESORIOS	UND	1.00
33.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PULSADOR DE BRONCE MACIZO CROMADO PARA URINARIO.	UND	1.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
33.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 24 W.	UND	1.00
34.00	AUDITORIO - UBIC: TERCER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
34.01	DESMONTAJE DE EQUIPOS LUMINARIAS	UND	2.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
34.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS LUMINARIAS 4 X 18, REJILLA CON BALASTRO ELECTRÓNICO.	UND	2.00
35.00	SS HH - UBIC: TERCER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
35.01	DESMONTAJE DE LAVATORIO	UND	1.00
	<u>INSTALACIONES SANITARIAS</u>		
35.02	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LAVATORIO INCLUYE TUBO DE ABASTO, TRAMPA - MINI VÁLVULA.	UND	1.00
35.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE LAVATORIO MACIZO CROMADO	UND	1.00
36.00	INGRESO PASADIZO PRINCIPAL UBIC: PRIMER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
36.01	DESMONTAJE DE EQUIPOS LUMINARIAS	UND	3.00
36.02	RETIRO DE TABLERO GENERAL, INCLUYE: RESANE	GLB	1.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
36.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS LUMINARIAS 2 X 36 INDUSTRIAL CON BALASTRO ELECTRÓNICO INCLUYE: CINTA DE SEGURIDAD.	UND	3.00
36.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL METÁLICO DE RIEL 24 POLOS INCLUYE: RESANE Y BALANCEO	UND	1.00
36.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLES	UND	5.00

UNIDAD EJECUTORA 009 - VII DIRTEPOL LIMA.

AS. N° 11 – 2021 - VII DIRTEPOL LIMA-L4 - "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COMISARIAS PNP BAYOVAR, CONDE DE LA VEGA, SAN CAYETANO Y LA VICTORIA, PERTENECIENTE A LA REGIÓN POLICIAL LIMA" – CUARTA CONVOCATORIA.

36.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETAS 24 MM X 14 MM. PARA EMPOTRAR CABLES INCLUYE: ATORNILLADO A LA PARED ESPACIADO CADA 0.80 M. APROX.	ML	20.00
37.00	PINTURA		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
37.01	LIJADO, MASILLA DO Y PINTADO CON BASE EN MUROS	M2	345.00
	<u>PINTADO</u>		
37.02	PINTADO DE MUROS, CIELO RASO CON PINTURA SATINADA, DOS MANOS. COORDINAR CON EL LOGÍSTICO	M2	1,250.00
38.00	DESMONTES		
38.01	ELIMINACIÓN DE DESMONTES	GLB	1.00

COMISARIA PNP SAN CAYETANO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	MET.
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.01	TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIAL	GLB	1.00
1.02	RETIRO DE CABLEADO DETERIORADO Y ACCESORIOS. DEL PRIMER PISO (DE UN SECTOR)	GLB	1.00
2.00	TANQUE DE AGUA PVC UBIC: TERCER PISO (AZOTEA)		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
2.01	RETIRO DE TANQUE DE AGUA Y ACCESORIOS	UND	2.00
2.02	DEMOLICIÓN DE MURETE	GLB	1.00
	<u>INSTALACIONES SANITARIAS</u>		
2.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA DE 1,100 LITROS DE 4 CAPAS MAYOR RESISTENCIA, CAPA ANTIMICROBIANA QUE EVITA LA ADHERENCIA DE CUALQUIER TIPO DE SUCIEDAD DE MATERIAL POLIETILENO.	UND	2.00
2.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LOS TANQUES: LLAVES DE PASO, VÁLVULA CHEK, TUBERIA, TEE, AUTOMÁTICO Y OTROS PARA SU OPERATIVIDAD INCLUYE: CONECTAR SS HH NUEVO, COCINA Y CONEXIÓN PARA PARA LA PARTE DEL PRIMER PISO (HABILITADO)	GLB	1.00
	<u>ESTRUCTURA METÁLICA</u>		
2.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA DOS TANQUES: COLUMNA DE TUBO 4" X 4" (SEIS) CON BASE METÁLICA, DE ALTURA 2.50 M. APROX. - REFORZADO EN LA PARTE CENTRAL, VIGAS DE 4" X 4 " PERÍMETRO Y PARTE CENTRAL (ESPACIADO PARA QUE DESCANSE LOS TANQUES) - ESCALERA DE GATO Y BARANDA COMO PROTECTOR TODO EL PERÍMETRO	GLB	1.00
3.00	ACONDICIONAMIENTO DE COMEDOR - UBIC: TERCER PISO (AZOTEA)		
	<u>ALBAÑILERÍA</u>		
3.01	CONTRAPISO E=40 MM BASE 3 CM MEZC. 1:5, ACAB 1 CM. PASTA 1:2	M2	64.20
	<u>CERÁMICA</u>		
3.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERÁMICA EN PISO ANTIDESLIZANTE INCLUYE FRAGUADO	M2	60.00
3.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA ZÓCALOS H= 0.10 ML, INCLUYE: FRAGUADO.	ML	31.00
3.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERÁMICA EN MURO DRYWALL EXTERNO COMO PROTECTOR POR LA HUMEDAD INCLUYE FRAGUADO	M2	2.50
	<u>ESTRUCTURA METÁLICA</u>		
3.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE FIERRO PARA COLUMNAS (SOLDADO) SECCIÓN DE 4"x 2" CON BASE METÁLICA, INCLUYE: BASE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	ML	40.50
3.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE FIERRO PARA VIGAS (SOLDADO) SECCIÓN DE 4"x 2". INCLUYE: BASE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	ML	56.00

3.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE FIERRO PARA VIGUETAS(SOLDADO) SECCIÓN DE 2" x 2". INCLUYE BASE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	ML	22.00
	<u>PARED</u>		
3.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DRYWALL, INCLUYE ANGULO, PARANTES, RIELES Y PLANCHA DE 1/2".	M2	81.00
	<u>TECHO</u>		
3.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE PLANCHA TRAPEZOIDAL EN ALUZIN DE 0.4 MM RESISTENTE A LA CORROSIÓN, INCLUYE KITT DE ACCESORIOS. CON PENDIENTE.	M2	72.00
3.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA EN BASE DE LANA DE VIDRIO DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA (TE PRIMARIOS, SECUNDARIOS ETC.). DE 0.60 X 0.60 M. APROX	M2	60.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
3.11	SALIDA DE TECHO C/TUB. SEL (3/4) CABLE TW 12, CAJAS PESADA	PTO	8.00
3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 48 W. DE MEDIDA 0.60 X 0.60 M. APROX. CON PERÍMETRO METÁLICA (PROTECTOR)	UND	8.00
3.13	SALIDA P/TOMACORRIENTE CON CAJA RECTANGULAR, TUBO SEL Y CABLE TW N° 12.	PTO	7.00
3.14	SALIDA P/INTERRUPTOR CON CAJA RECTANGULAR, TUBO SEL Y CABLE TW N° 12.	PTO	1.00
3.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLES	UND	7.00
3.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA INTERRUPTOR DOBLES	UND	1.00
3.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB-TABLERO PVC CON TRES LLAVES TÉRMICA DE 20 AMP. INCLUYE LEYENDA.	GLB	1.00
3.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR EMPOTRADO EN MURO POTENCIA 50 W- SISTEMA ORBITAL-VELOCIDAD - (3 ASPAS DE ALUMINIO).	UND	2.00
3.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA DE EMERGENCIA LED CON 2 FAROS GIRATORIOS DE MOVIMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL SWITCH ON/OFF	UND	1.00
	<u>PUERTA - VENTANA</u>		
3.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRA PLACADA CON TRIPLAY E=40 MM, CON MARCO DE MADERA INCLUYE CHAPA DOS GOLPES (DOS HOJAS)- CERROJO - Y CANTONERA DE ALUMINIO DE 2" EN PISO DE MEDIDA 1.20 X 2.10 M. APROX PARA INGRESO COMEDOR.	UND	1.00
3.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRA PLACADA CON TRIPLAY E=40 MM, CON MARCO DE MADERA INCLUYE: BISAGRAS - CHAPA PERILLA DE MEDIDA: 0.80 X 2.10 M. APROX. PARA SS HH.	UND	1.00
3.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRA PLACADA CON TRIPLAY E=40 MM, CON MARCO DE MADERA INCLUYE: BISAGRAS - CHAPA PERILLA DE MEDIDA: 0.90 X 2.10 M. APROX. PARA COCINA	UND	1.00
3.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA SISTEMA NOVA DE VIDRIO 5.5 MM	M2	16.20
	<u>OTROS</u>		
3.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE PVC 4" PARA DRENAJE DE AGUA PLUVIAL CON PENDIENTE Y ABRAZADERA METÁLICA INCLUYE TUBERIA DE BAJADA DE 2" Y REDUCCIÓN DE 6" A 2".	ML	13.00
4.00	ACONDICIONAMIENTO DE COCINA - SS HH UBIC: TERCER PISO (AZOTEA)		
	<u>ALBAÑILERÍA</u>		
4.01	FALSO PISO DE 4" CON MEZCLA 1:8 C:H - SS HH.	M2	3.50
4.02	CONTRAPISO E=40MM BASE 3 CM MEZC. 1:5, ACAB 1 CM. PASTA 1:2 COCINA - SS HH.	M2	27.50

4.03	MURO LADRILLO PANDERETA DE SOGA MEZC. C: A 1:5 P/TARRAJEAR LADO DE COCINA EN FORMA DE L. - ALTURA 1.50 M. APROX.	M2	4.80
4.04	TARRAJEO DE MUROS INT. Y COLUMNETA FROTACHADO MEZ. C:A 1:4, E=1.5 CM.	M2	9.60
4.05	ACONDICIONAMIENTO DE MUEBLE DE CONCRETO (LAVADERO) INCLUYE: DOS PUNTO DE AGUA - CAÑOS - TRAMPA DE DESAGÜE - CONECTADO CON LA RED - MESA PARA ELABORACIÓN DEL ALIMENTO - ENCOFRADO DESENCOFRADO, FIERRO, CONCRETO, TARRAJEO Y ENCHAPADO. DE MEDIDA 2.00 X 0.60 X 0.90 M. APROX.	GLB	1.00
<u>INSTALACIONES SANITARIAS</u>			
4.06	SALIDA DE DESAGÜE PVC-SAL 4" (UNO INODORO - UNO SUMIDERO (SS HH)	PTO	2.00
4.07	SALIDA DE DESAGÜE PVC-SAL 2" (SS HH)	PTO	1.00
4.08	SALIDA DE DESAGÜE PVC-SAL 2" (VENTILACIÓN) (SS HH)	PTO	1.00
4.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO DE LOZA VITRIFICADA, INCLUYE: ACCESORIOS DE TANQUE DE AGUA - TAPA Y ASIENTO - MINI VÁLVULA.	UND	1.00
4.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIOS PEDESTAL INCLUYE: TRAMPA - TUBO DE ABASTO - MINI VÁLVULA.	UND	1.00
4.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE LAVATORIO MACIZO CROMADO	UND	1.00
4.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO DE 4" BRONCE CROMADO	UND	1.00
4.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO DE 1/2 CON UNIÓN UNIVERSAL (UNO COCINA - UNO SS HH)	UND	2.00
<u>ESTRUCTURA METÁLICA</u>			
4.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE FIERRO PARA COLUMNAS (SOLDADO) SECCIÓN DE 4"x 2" CON BASE METÁLICA, INCLUYE: BASE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	ML	13.90
4.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE FIERRO PARA VIGAS (SOLDADO) SECCIÓN DE 4"x 2". INCLUYE: BASE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	ML	27.00
4.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE FIERRO PARA VIGUETAS(SOLDADO) SECCIÓN DE 2" x 2". INCLUYE BASE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	ML	8.00
<u>PARED</u>			
4.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DRYWALL, INCLUYE ANGULO, PARANTES, RIELES Y PLANCHAS DE 1/2".	M2	43.50
<u>CERÁMICA</u>			
4.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERÁMICA EN PISO Y MURO (EN PISO ANTIDESLIZANTE) INCLUYE FRAGUADO	M2	50.00
4.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERÁMICA EN MURO DRYWALL EXTERNO COMO PROTECTOR POR LA HUMEDAD INCLUYE FRAGUADO.	M2	4.00
<u>TECHO</u>			
4.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE PLANCHAS TRAPEZOIDAL EN ALUZIN DE 0.4 MM RESISTENTE A LA CORROSIÓN, INCLUYE KIT DE ACCESORIOS. CON PENDIENTE.	M2	32.00
<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>			
4.21	SALIDA DE TECHO C/TUB. SEL (3/4) CABLE TW 12, CAJAS PESADA (DOS COCINA - UNO SS HH)	PTO	3.00
4.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS LUMINARIAS 2 X 36 INDUSTRIAL CON BALASTRO ELECTRÓNICO INCLUYE: CINTA DE SEGURIDAD. COCINA	UND	2.00
4.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS LUMINARIAS 2 X 18 INDUSTRIAL CON BALASTRO ELECTRÓNICO INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD. SS HH	UND	1.00
4.24	SALIDA P/TOMACORRIENTE CON CAJA RECTANGULAR, TUBO SEL Y CABLE TW N° 12. (CUATRO COCINA - UNO SS HH)	PTO	5.00
4.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLES	UND	5.00

4.26	SALIDA P/INTERRUPTOR CON CAJA RECTANGULAR, TUBO SEL Y CABLE TW N° 12. (UNO COCINA - UNO SS HH)	PTO	2.00
4.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA INTERRUPTOR SIMPLES	UND	2.00
	<u>PUERTA - VENTANA</u>		
4.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRA PLACADA CON TRIPLAY E=40MM, CON MARCO DE MADERA INCLUYE: BISAGRAS - CHAPA PERILLA DE MEDIDA: 0.90 X 2.10 M. APROX. PARA SALIR DE COCINA A TANQUE DE AGUA.	UND	1.00
4.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA SISTEMA NOVA DE VIDRIO 5.5 MM	M2	4.10
	<u>OTROS</u>		
4.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO DE MEDIDA: 0.60 X 0.70 M. APROX.	UND	1.00
5.00	ACONDICIONAMIENTO DE ALMACÉN - ARCHIVO - UBIC: TERCER PISO (AZOTEA)		
	<u>ALBAÑILERÍA</u>		
5.01	CONTRAPISO E=40 MM BASE 3 CM MEZC. 1:5, ACAB 1 CM. PASTA 1:2	M2	21.00
	<u>CERÁMICA</u>		
5.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERÁMICA EN PISO ANTIDESLIZANTE INCLUYE FRAGUADO	M2	19.00
5.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA ZÓCALOS H= 0.10 ML, INCLUYE: FRAGUADO.	ML	18.00
5.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERÁMICA EN MURO DRYWALL EXTERNO COMO PROTECTOR POR LA HUMEDAD INCLUYE FRAGUADO	M2	3.00
	<u>ESTRUCTURA METÁLICA</u>		
5.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE FIERRO PARA COLUMNAS (SOLDADO) SECCIÓN DE 4"x 2" CON BASE METÁLICA, INCLUYE: BASE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	ML	17.40
5.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE FIERRO PARA VIGAS (SOLDADO) SECCIÓN DE 4"x 2". INCLUYE: BASE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	ML	22.50
5.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE FIERRO PARA VIGUETAS(SOLDADO) SECCIÓN DE 2" x 2". INCLUYE BASE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	ML	6.00
	<u>PARED</u>		
5.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DRYWALL, INCLUYE ANGULO, PARANTES, RIELES Y PLANCHA DE 1/2".	M2	49.00
	<u>TECHO</u>		
5.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE PLANCHA TRAPEZOIDAL EN ALUZIN DE 0.4 MM RESISTENTE A LA CORROSIÓN, INCLUYE KITT DE ACCESORIOS. CON PENDIENTE.	M2	26.50
5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA EN BASE DE LANA DE VIDRIO DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA (TE PRIMARIOS, SECUNDARIOS ETC). DE 0.60 X 0.60 M. APROX	M2	19.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
5.11	SALIDA DE TECHO C/TUB. SEL (3/4) CABLE TW 12, CAJAS PESADA	PTO	2.00
5.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS LUMINARIAS 4 X 18, REJILLA CON BALASTRO ELECTRÓNICO	UND	2.00
5.13	SALIDA P/TOMACORRIENTE CON CAJA RECTANGULAR, TUBO SEL Y CABLE TW N° 12.	PTO	3.00
5.14	SALIDA P/INTERRUPTOR CON CAJA RECTANGULAR, TUBO SEL Y CABLE TW N° 12.	PTO	1.00
5.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLES	UND	3.00
5.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA INTERRUPTOR DOBLES	UND	1.00

5.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB-TABLERO PVC CON TRES LLAVES TÉRMICA DE 20 AMP. INCLUYE LEYENDA.	GLB	1.00
5.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR EMPOTRADO EN MURO POTENCIA 50 W- SISTEMA ORBITAL-VELOCIDAD - (3 ASPAS DE ALUMINIO) .	UND	1.00
	<u>PUERTA - VENTANA</u>		
5.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRA PLACADA CON TRIPLAY E=40MM, CON MARCO DE MADERA INCLUYE: BISAGRAS - CHAPA PERILLA - CANTONERA DE ALUMINIO EN PISO, DE MEDIDA: 0.90 X 2.10 M. APROX.	UND	1.00
5.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA SISTEMA NOVA DE VIDRIO 5.5 MM	M2	3.60
	<u>OTROS</u>		
5.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE PVC 4" PARA DRENAJE DE AGUA PLUVIAL CON PENDIENTE Y ABRAZADERA METÁLICA INCLUYE TUBERIA DE BAJADA DE 2" Y REDUCCIÓN DE 6" A 2".	ML	3.50
6.00	PARAPETO UBIC: TERCER PISO (AZOTEA)		
	<u>ALBAÑILERÍA</u>		
6.01	MURO LADRILLO PANDERETA DE SOGA MEZC. C: A 1:5 P/TARRAJEAR	M2	20.00
6.02	TARRAJEO DE MUROS INT. FROTACHADO MEZ. C: A 1:4, E=1.5 CM.	M2	40.00
6.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNETA DE CONCRETO, DE SECCIÓN 0.15 X 0.20 X 1.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: FIERRO DE 1/2" Y ESTRIBO 8 MM. - ENCOFRADO DESENCOFRADO Y CONCRETO. PARA AMARRE DE MURO	UND	8.00
7.00	SALA DE MEDITACIÓN UBIC: PRIMER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
7.01	RETIRO DE PUERTA DE FIERRO	UND	3.00
	<u>ESTRUCTURA METÁLICA PUERTAS</u>		
7.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE FIERRO CON ANGULO DE 1 1/2", PLANCHAS ESTRIADA, CON REFUERZO DE TUBO 5/8, CERROJO, CHAPA DE DOS GOLPES Y CANDADO, VENTANA CHICA 0.15 X 0.15 M. APROX. EN LA PARTE CENTRAL, INCLUYE: PINTADO BASE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE. DE MEDIDA 1.12 X 2.86 M. APROX. PARA INGRESO PRINCIPAL.	GLB	1.00
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE FIERRO CON ANGULO DE 1 1/2", PLANCHAS ESTRIADA, CON REFUERZO DE TUBO 5/8, CERROJO, CHAPA DE DOS GOLPES Y CANDADO, VENTANA CHICA 0.20 X 0.20 M. APROX. EN LA PARTE CENTRAL, INCLUYE: PINTADO BASE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE. DE MEDIDA: 0.77 X 2.14 M. APROX. PARA PRIMER PATIO.	UND	1.00
7.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE FIERRO CON ANGULO DE 1 1/2", PLANCHAS ESTRIADA, CON REFUERZO DE TUBO 5/8, CERROJO, CHAPA DE DOS GOLPES Y CANDADO, VENTANA CHICA 0.20 X 0.20 M. APROX. EN LA PARTE CENTRAL, INCLUYE: PINTADO BASE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE. DE MEDIDA: 0.78 X 2.17 M. APROX. PARA SEGUNDO PATIO.	UND	1.00
7.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE FIERRO CON ANGULO DE 1 1/2", PLANCHAS ESTRIADA, CON REFUERZO DE TUBO 5/8, CERROJO, CHAPA DE DOS GOLPES Y CANDADO, VENTANA CHICA 0.20 X 0.20 M. APROX. EN LA PARTE CENTRAL, INCLUYE: PINTADO BASE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE. DE MEDIDA: 0.76 X 2.10 M. APROX. PARA TERCER PATIO.	UND	1.00
	<u>ESTRUCTURA METÁLICA PUERTAS MANTENIMIENTO</u>		
7.06	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE FIERRO INCLUYE: LIJADO - BASE ZINCROMATO - PINTURA ESMALTE DE MEDIDA: 0.73 X 2.10 M. APROX. PARA INGRESO DE CUARTO. PRIMER PATIO	UND	1.00

7.07	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE FIERRO INCLUYE: LIJADO - BASE ZINCROMATO - PINTURA ESMALTE DE MEDIDA: 0.71 X 2.10 M. APROX. FIJA	UND	1.00
7.08	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE FIERRO INCLUYE: REFUERZO - RESANE - LIJADO - BASE ZINCROMATO - PINTURA ESMALTE DE MEDIDA: 0.73 X 2.10 M. APROX. PARA INGRESO DE CUARTO. SEGUNDO PATIO	UND	1.00
7.09	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE FIERRO INCLUYE: LIJADO - BASE ZINCROMATO - PINTURA ESMALTE DE MEDIDA: 0.72 X 2.10 M. APROX. FIJA.	UND	1.00
7.10	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE FIERRO INCLUYE: LIJADO - BASE ZINCROMATO - PINTURA ESMALTE DE MEDIDA: 0.75 X 2.10 M. APROX. PARA INGRESO DE CUARTO. TERCER PATIO.	UND	1.00
	<u>ESTRUCTURA METÁLICA TECHO</u>		
7.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE FIERRO 5/8" Y ANGULO DE 2" X 2" EN EL PERÍMETRO, (CUADRANTE), ESPACIADO A 0.10 M. APROX. EN TECHO, INCLUYE: BASE ANTICORROSIVO Y PINTURA EPOXICA. (TRES PATIO - PASADIZO)	M2	27.50
7.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ZARANDA 3/8" X 2.5 MM CON ANGULO DE 1" X 1/8"; (INTERNO), INCLUYE: BASE ZINCROMATO Y 02 MANOS DE PINTURA.	M2	27.50
8.00	CABLEADO ELÉCTRICO		
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TW N° 12	ML	466.00
9.00	OFICINA DELITOS UBIC: PRIMER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
9.01	DESMONTAJE DE EQUIPOS LUMINARIAS	UND	4.00
9.02	RETIRO DE VENTANA DETERIORADO, INCLUYE: RESANE DE VANOS	UND	2.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
9.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS LUMINARIAS 4 X 18 , REJILLA CON BALASTRO ELECTRÓNICO	UND	4.00
9.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLES	UND	7.00
9.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA INTERRUPTOR DOBLES	UND	1.00
9.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETAS 24 MM X 14 MM. PARA EMPOTRAR CABLES INCLUYE: ATORNILLADO A LA PARED ESPACIADO CADA 0.80 M. APROX.	ML	10.00
	<u>VENTANA</u>		
9.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA SISTEMA NOVA DE VIDRIO 5.5 MM	M2	7.10
10.00	OFICINA O.P.C. UBIC: PRIMER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
10.01	DESMONTAJE DE EQUIPOS LUMINARIAS	UND	2.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
10.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS LUMINARIAS 4 X 18 , REJILLA CON BALASTRO ELECTRÓNICO	UND	2.00
10.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLES	UND	7.00
10.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA INTERRUPTOR DOBLES	UND	1.00
11.00	OFICINA FAMILIA UBIC: PRIMER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
11.01	DESMONTAJE DE EQUIPOS LUMINARIAS	UND	2.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
11.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS LUMINARIAS 4 X 18, REJILLA CON BALASTRO ELECTRÓNICO	UND	2.00
11.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLES	UND	7.00

UNIDAD EJECUTORA 009 - VII DIRTEPOL LIMA.

AS. N° 11 – 2021 - VII DIRTEPOL LIMA-L4 - “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COMISARIAS PNP BAYOVAR, CONDE DE LA VEGA, SAN CAYETANO Y LA VICTORIA, PERTENECIENTE A LA REGIÓN POLICIAL LIMA” – CUARTA CONVOCATORIA.

11.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA INTERRUPTOR DOBLES	UND	1.00
12.00	OFICINA GUARDIA PREVENCIÓN UBIC: PRIMER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
12.01	DESMONTAJE DE EQUIPOS LUMINARIAS	UND	1.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
12.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS LUMINARIAS 4 X 18, REJILLA CON BALASTRO ELECTRÓNICO	UND	1.00
12.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLES	UND	7.00
12.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA INTERRUPTOR SIMPLES	UND	1.00
13.00	OFICINA COPIA CERTIFICADA UBIC: PRIMER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
13.01	DESMONTAJE DE EQUIPOS LUMINARIAS	UND	1.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
13.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS LUMINARIAS 4 X 18, REJILLA CON BALASTRO ELECTRÓNICO	UND	2.00
13.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLES	UND	3.00
13.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA INTERRUPTOR SIMPLES	UND	1.00
14.00	INGRESO PRINCIPAL - PASADIZO UBIC: PRIMER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
14.01	DESMONTAJE DE EQUIPOS LUMINARIAS	UND	10.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
14.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 48 W. DE MEDIDA 0.60 X 0.60 M. APROX. CON PERÍMETRO METÁLICA (PROTECTOR)	UND	10.00
15.00	PINTURA		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
15.01	LIJADO, MASILLA DO Y PINTADO CON BASE EN MUROS	M2	255.00
	<u>PINTADO</u>		
15.02	PINTADO DE MUROS, CIELO RASO CON PINTURA SATINADA, DOS MANOS. COORDINAR CON EL LOGÍSTICO	M2	965.00
16.00	DESMONTES		
16.01	ELIMINACIÓN DE DESMONTES	GLB	1.00

COMISARIA PNP LA VICTORIA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	MET.
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.01	TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIAL	GLB	1.00
2.00	SS HH VISITA VARONES UBIC: PRIMER PISO (JARDÍN)		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
2.01	RETIRO DE PUERTA DE INGRESO	UND	1.00
2.02	RETIRO DE INODORO	UND	2.00
2.03	RETIRO DE URINARIO	UND	1.00
2.04	DESMONTAJE DE LAVATORIO	UND	2.00
2.05	DESATORO DE LA RED DE DESAGÜE DEL URINARIO, INCLUYE: ADITIVOS Y ACCESORIOS.	UND	1.00
2.06	RETIRO DE PORCELANATO DETERIORADO	M2	8.00
2.07	LIMPIEZA , PICADO DE PISO Y MURO PARA INSTALAR PORCELANATO.	M2	8.50
	<u>INSTALACIONES SANITARIAS</u>		

2.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO DE LOZA VITRIFICADA, INCLUYE: ACCESORIOS DE TANQUE DE AGUA - TAPA Y ASIENTO - MINI VÁLVULA.	UND	2.00
2.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO LOZA VITRIFICADA.	UND	1.00
2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PULSADOR DE BRONCE MACIZO CROMADO PARA URINARIO.	UND	1.00
2.11	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LAVATORIO INCLUYE TUBO DE ABASTO, TRAMPA - MINI VÁLVULA.	UND	2.00
2.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE LAVATORIO MACIZO CROMADO	UND	2.00
	<u>PORCELANATO</u>		
2.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANATO EN PISO Y MURO (EN PISO ANTIDESLIZANTES) DE FORMATO 0.60 X 0.60 M. APROX INCLUYE: FRAGUADO.	M2	8.50
	<u>PUERTA</u>		
2.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRA PLACADA CON TRIPLAY E= 40MM, CON MARCO DE MADERA INCLUYE: BISAGRAS - CHAPA PERILLA. DE MEDIDA: 0.86 X 2.29 M. APROX.	UND	1.00
	<u>ESPEJO</u>		
2.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO DE MEDIDA: 0.60 X 0.70 M. APROX.	UND	2.00
3.00	SS HH OFICIAL - COMÚN - UBIC: PRIMER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
3.01	CORTE DE MURO PARA RETIRAR LLAVES DE DUCHA, INCLUYE: RESANE Y REPOSICIÓN DE MAYÓLICA SIMILAR	UND	1.00
	<u>INSTALACIONES SANITARIAS</u>		
3.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE DUCHA MACIZO CROMADO	UND	1.00
3.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA Y ASIENTO DE INODORO	UND	2.00
	<u>MAMPARA</u>		
3.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA ACRÍLICA DON ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y REFUERZO EN LA PARTE CENTRAL INCLUYE: MANIJA	M2	2.40
4.00	OFICINA LOGÍSTICA UBIC: PRIMER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
4.01	DESMONTAJE DE EQUIPOS LUMINARIAS	UND	2.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
4.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS LUMINARIAS 2 X 36 INDUSTRIAL CON BALASTRO ELECTRÓNICO INCLUYE: CINTA DE SEGURIDAD.	UND	2.00
	<u>ESTRUCTURA MELAMINE</u>		
4.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCHIVADOR DE MELAMINE 18 MM EMPOTRADO EN MURO DE MEDIDA: 1.50 X 0.60 X 0.40 M. APROX. DE FONDO INCLUYE: BASE CENTRAL Y DIVISIÓN INTERNA, PUERTAS Y CHAPA.	UND	1.00
5.00	OFICINA FAMILIA -I- UBIC: PRIMER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
5.01	DESMONTAJE DE EQUIPOS LUMINARIAS	UND	1.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
5.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS LUMINARIAS 2 X 36 INDUSTRIAL CON BALASTRO ELECTRÓNICO INCLUYE: CINTA DE SEGURIDAD.	UND	1.00
6.00	OFICINA FAMILIA -II- UBIC: PRIMER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
6.01	DESMONTAJE DE EQUIPOS LUMINARIAS	UND	1.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		

6.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS LUMINARIAS 2 X 36 INDUSTRIAL CON BALASTRO ELECTRÓNICO INCLUYE: CINTA DE SEGURIDAD.	UND	1.00
7.00	SS HH SUB-OFICIAL -VARONES UBIC: PRIMER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
7.01	DESMONTAJE DE EQUIPOS LUMINARIAS	UND	7.00
7.02	RETIRO DE PUERTA DE INODORO	UND	6.00
7.03	RETIRO DE INODORO	UND	6.00
7.04	DESMONTAJE DE URINARIO	UND	2.00
7.05	DESATORO DE LA RED DE DESAGÜE DEL URINARIO, INCLUYE: ADITIVOS Y ACCESORIOS.	GLB	1.00
7.06	CORTE DE MURO PARA RETIRAR LLAVES DE DUCHA, INCLUYE: RESANE Y REPOSICIÓN DE MAYÓLICA SIMILAR	UND	3.00
	<u>INSTALACIONES SANITARIAS</u>		
7.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO DE LOZA VITRIFICADA, INCLUYE: ACCESORIOS DE TANQUE DE AGUA - TAPA Y ASIENTO - MINI VÁLVULA.	UND	6.00
7.08	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE URINARIO INCLUYE ACCESORIOS	UND	2.00
7.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PULSADOR DE BRONCE MACIZO CROMADO PARA URINARIO.	UND	2.00
7.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CON LLAVE DE PASO INCLUYE: ABRAZADERA, DE MEDIDA: 1.10 ML APROX	GLB	1.00
7.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADOR DE DUCHA , PLÁSTICO CROMADO, BRAZO DE METAL.	UND	5.00
7.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE DUCHA MACIZO CROMADO	UND	3.00
7.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PESADO PARA LAVATORIO.	UND	8.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
7.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS LUMINARIAS 2 X 36 INDUSTRIAL CON BALASTRO ELECTRÓNICO INCLUYE: CINTA DE SEGURIDAD.	UND	7.00
	<u>PUERTA</u>		
7.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRA PLACADA CON TRIPLAY E= 40MM , CON MARCO DE MADERA INCLUYE: BISAGRAS, MANIJA Y CERROJO INTERNO, DE MEDIDA: 0.68 X 1.49 M. APROX. PARA INODORO.	UND	6.00
8.00	PATIO INTERNO LADO DE SS HH - DORMITORIO UBIC: PRIMER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
8.01	DESMONTAJE DE EQUIPOS LUMINARIAS	UND	2.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
8.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS LUMINARIAS 2 X 36 INDUSTRIAL CON BALASTRO ELECTRÓNICO INCLUYE: CINTA DE SEGURIDAD.	UND	2.00
	<u>TECHO</u>		
8.03	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TECHO INCLUYE: REFUERZO DE ESTRUCTURA EN EL LADO DONDE NO EXISTE. DE MEDIDA: 23 M2 APROX.	GLB	1.00
8.04	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TECHO INCLUYE: REPOSICIÓN DE TECHO SIMILAR AL EXISTENTE (POLICARBONATO) EN EL LADO DONDE NO EXISTE. MEDIDA: 32 M2 APROX.	GLB	1.00
9.00	OFICINAS: DELITOS DEINPOL UBIC: PRIMER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
9.01	DESMONTAJE DE EQUIPOS LUMINARIAS	UND	14.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
9.02	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED 0.30 M. X 1.20 M. APROX. 48 W	UND	4.00
9.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 48W. DE MEDIDA 0.60 X 0.60 M. APROX.	UND	10.00
9.04	SALIDA P/TOMACORRIENTE CON CAJA RECTANGULAR, CANALETA Y CABLE TW N° 12.	PTO	2.00

UNIDAD EJECUTORA 009 - VII DIRTEPOL LIMA.

AS. N° 11 – 2021 - VII DIRTEPOL LIMA-L4 - “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COMISARIAS PNP BAYOVAR, CONDE DE LA VEGA, SAN CAYETANO Y LA VICTORIA, PERTENECIENTE A LA REGIÓN POLICIAL LIMA” – CUARTA CONVOCATORIA.

9.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLES	UND	2.00
9.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA DE EMERGENCIA LED CON 2 FAROS GIRATORIOS DE MOVIMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL SWITCH ON/OFF	UND	1.00
9.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR EMPOTRADO EN MURO POTENCIA 50 W- SISTEMA ORBITAL-VELOCIDAD - (3 ASPAS DE ALUMINIO) .	UND	1.00
	<u>OTROS</u>		
9.08	REPARACIÓN DE MURO DRYWALL DE MEDIDA: 1.00 M2 APROX.	GLB	1.00
10.00	COMEDOR UBIC: PRIMER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
10.01	DESMONTAJE DE EQUIPOS LUMINARIAS	UND	2.00
	<u>INSTALACIONES SANITARIAS</u>		
10.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAÑO CON ACABADO DE CROMADO, SISTEMA DE CIERRE CUARTO GIRO. RESISTENTE A LA CORROSIÓN ,MODELO: TIPO GANSO	UND	2.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
10.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS LUMINARIAS 2 X 36 INDUSTRIAL CON BALASTRO ELECTRÓNICO INCLUYE: CINTA DE SEGURIDAD.	UND	2.00
10.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETAS 24 MM X 14 MM. PARA EMPOTRAR CABLES INCLUYE: ATORNILLADO A LA PARED ESPACIADO CADA 0.80 M. APROX.	ML	4.00
11.00	OFICINA CARPETA FISCAL UBIC: PRIMER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
11.01	DESMONTAJE DE EQUIPOS LUMINARIAS	UND	1.00
11.02	RETIRO DE VENTANA	UND	1.00
	<u>ALBAÑILERÍA</u>		
11.03	TARRAJEO DE MUROS INT. FROTACHADO MEZ. C:A 1:4, E=1.5 CM.	M2	5.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
11.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS LUMINARIAS 2 X 36 INDUSTRIAL CON BALASTRO ELECTRÓNICO INCLUYE: CINTA DE SEGURIDAD.	UND	1.00
11.05	SALIDA P/TOMACORRIENTE CON CAJA RECTANGULAR, CANALETA Y CABLE TW N° 12.	PTO	2.00
11.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLES	UND	2.00
11.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR EMPOTRADO EN MURO POTENCIA 50 W- SISTEMA ORBITAL-VELOCIDAD - (3 ASPAS DE ALUMINIO) .	UND	1.00
	<u>VENTANA</u>		
11.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA SISTEMA NOVA DE VIDRIO 5.5 MM	M2	1.00
	<u>OTROS</u>		
11.09	REPARACIÓN DE MURO DRYWALL DE MEDIDA: 1.00 M2 APROX.	GLB	1.00
12.00	SS HH - MUJERES AUDITORIO UBIC: SEGUNDO PISO		
	<u>PUERTA</u>		
12.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ACRÍLICA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO, REFUERZO EN LA PARTE CENTRAL INCLUYE: MANIJA - CERROJO INTERNO. (TRES PUERTAS	M2	3.39
13.00	AUDITORIO UBIC: SEGUNDO PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
13.01	DESMONTAJE DE EQUIPOS LUMINARIAS	UND	1.00

UNIDAD EJECUTORA 009 - VII DIRTEPOL LIMA.

AS. N° 11 – 2021 - VII DIRTEPOL LIMA-L4 - “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COMISARIAS PNP BAYOVAR, CONDE DE LA VEGA, SAN CAYETANO Y LA VICTORIA, PERTENECIENTE A LA REGIÓN POLICIAL LIMA” – CUARTA CONVOCATORIA.

	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
13.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 48W. DE MEDIDA 0.60 X 0.60 M. APROX. CON PERÍMETRO METÁLICA (PROTECTOR)	UND	1.00
14.00	SS HH VISITA UBIC: INGRESO LADO IZQUIERDO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
14.01	DESMONTAJE DE INODORO	UND	1.00
14.02	DESMONTAJE DE LAVATORIO	UND	1.00
14.03	DESMONTAJE DE PUERTA	UND	1.00
14.04	RETIRO DE CERÁMICA EN PISO Y MURO	M2	8.20
14.05	LIMPIEZA Y PICADO DE PISO Y MURO PARA INSTALAR PORCELANATO.	M2	8.20
	<u>PORCELANATO</u>		
14.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANATO EN PISO Y MURO (EN PISO ANTIDESLIZANTES)DE FORMATO 0.60 X 0.60 M. APROX INCLUYE: FRAGUADO.	M2	8.20
	<u>INSTALACIONES SANITARIAS</u>		
14.07	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE INODORO INCLUYE: TUBO DE ABASTO - CERILLA - ACCESORIOS DE TANQUE DE AGUA- MINI VÁLVULA.	UND	1.00
14.08	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LAVATORIO INCLUYE TUBO DE ABASTO, TRAMPA - MINI VÁLVULA.	UND	1.00
14.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE LAVATORIO MACIZO CROMADO	UND	1.00
14.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO DE 2" DE BRONCE CROMADO.	UND	1.00
14.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO DE 1/2 CON UNIÓN UNIVERSAL	UND	1.00
14.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPELERA DE LOZA EMPOTRADO EN MURO.	UND	1.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
14.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 24 W.	UND	1.00
14.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA INTERRUPTOR SIMPLES	UND	1.00
	<u>PUERTA</u>		
14.15	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE PUERTA, MEDIDA: 0.61 X 2.07 M. APROX. INCLUYE: CHAPA PERILLA, BISAGRAS, APLICACIÓN DE PRESERVANTE A PAÑO COMPLETO AMBOS LADOS, PINTADO.	UND	1.00
	<u>OTROS</u>		
14.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO DE MEDIDA: 0.60 X 0.70 M. APROX.	UND	1.00
15.00	HALL COMISARIO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
15.01	DESMONTAJE DE EQUIPOS LUMINARIAS	UND	1.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
15.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 48W. DE MEDIDA 0.60 X 0.60 M. APROX. CON PERÍMETRO METÁLICA (PROTECTOR)	UND	1.00
16.00	TABLERO GENERAL		
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
16.01	MANTENIMIENTO DE LOS TABLEROS GENERALES CON EQUIPOS QUE REGULE Y MEDIR VOLTAGE, INCLUYE: LLAVES MAGNÉTICA DE LOS REFLECTORES. DEJAR OPERATIVO.	GLB	1.00
17.00	OFICINA GUARDIA PREVENCIÓN UBIC: PRIMER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
17.01	DESMONTAJE DE EQUIPOS LUMINARIAS	UND	2.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		

17.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS LUMINARIAS 2 X 36 INDUSTRIAL CON BALASTRO ELECTRÓNICO INCLUYE: CINTA DE SEGURIDAD.	UND	2.00
18.00	SALA DE MEDITACIÓN UBIC: PRIMER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
18.01	RETIRO DE INODORO	UND	2.00
18.02	DESATORO DE LA RED DE DESAGÜE CON EQUIPOS Y SEGURIDAD DEL PERSONAL.	GLB	1.00
	<u>INSTALACIONES SANITARIAS</u>		
18.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO MODELO TURCO, INCLUYE: FIERRO DE 3/8 COMO PROTECTOR PARA EVITAR EL ATORO.	UND	2.00
19.00	OFICINA TRANSITO UBIC: PRIMER PISO		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
19.01	DESMONTAJE DE EQUIPOS LUMINARIAS	UND	2.00
19.02	DESMONTAJE DE PUERTA	UND	1.00
	<u>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</u>		
19.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS LUMINARIAS 2 X 36 INDUSTRIAL CON BALASTRO ELECTRÓNICO INCLUYE: CINTA DE SEGURIDAD.	UND	2.00
	<u>PUERTA</u>		
19.04	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE PUERTA, MEDIDA: 0.70 X 2.10 M. APROX. INCLUYE: CHAPA PERILLA, BISAGRAS, APLICACIÓN DE PRESERVANTE A PAÑO COMPLETO AMBOS LADOS, PINTADO.	UND	1.00
20.00	PINTURA		
	<u>TRABAJOS PRELIMINARES</u>		
20.01	LIJADO, MASILLA DO Y PINTADO CON BASE EN MUROS	M2	325.00
	<u>PINTADO</u>		
20.02	PINTADO DE MUROS, CIELO RASO CON PINTURA SATINADA, DOS MANOS. COORDINAR CON EL LOGÍSTICO	M2	456.00
21.00	DESMONTES		
21.01	ELIMINACIÓN DE DESMONTES	GLB	1.00

8. RECURSOS A SER PREVISTOS POR EL CONTRATISTA.

- Las herramientas, equipos, materiales, insumos y equipos necesarios a emplear, deben ser proporcionados por el contratista en su totalidad sin costo alguno para la entidad, los cuales deben de estar operativos y ser custodiados por el contratista.
- El contratista deberá prever la protección de mobiliario, puertas, piso, equipos de iluminación y otros bienes de propiedad de la entidad, con plásticos u otros elementos que no cause daño y/o deterioro durante la ejecución del servicio.
- Deberá prever equipos de protección personal (EPP) a todos sus trabajadores.
- Será responsable por la calidad de los trabajos, pudiendo aplicar pruebas antes, durante y después de la ejecución del servicio, en coordinación con la Sección de Infraestructura de la Entidad, quien verificará dichas pruebas.

9. CUADERNO DE OCURRENCIAS.

En la fecha de inicio de la ejecución del presente servicio, el contratista entrega y abre el Cuaderno de Ocurrencia, el mismo que deben encontrarse enumerado y firmado en todas sus páginas por el Inspector, a fin de evitar su adulteración. El Inspector y el contratista son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Ocurrencia.

En el Cuaderno de Ocurrencia se anotarán las acciones relevantes y oportunidad de la ejecución de los trabajos.

Dicho Cuaderno de Ocurrencia deberá estar a cargo y bajo custodia del contratista, quien deberá apertura un cuaderno, donde se ejecutará el presente servicio de mantenimiento.

El Inspector deberá tener acceso al Cuaderno de Ocurrencias sin ningún tipo de restricciones. En los casos de consultas anotadas sobre los alcances del servicio y oportunidad de ejecución de los trabajos, el Inspector lo hará de conocimiento de la Entidad para la adopción de las acciones correspondientes.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al Cuaderno de Ocurrencia al inspector, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicación de una penalidad equivalente al cinco por mil (5/1 000) del monto total del servicio por cada día de dicho impedimento.

Concluida la ejecución y recibido el servicio, el Cuaderno de Ocurrencia queda en poder de la Entidad.

10. INFORME DEL SERVICIO.

Con el fin de sustentar el servicio prestado, el contratista deberá presentar un informe final organizado como expediente, de tal forma que sustente técnica y objetivamente el servicio prestado, el mismo que deberá contener:

- a. Datos generales, antecedentes y descripción del servicio prestado.
- b. Conclusiones y recomendaciones.
- c. Original del Cuaderno de Ocurrencias.
- d. Panel fotográfico (antes, durante y después de la ejecución del servicio).

11. RECURSOS A SER PREVISTOS POR LA ENTIDAD.

- La Entidad deberá brindar las facilidades para el acceso del contratista a las instalaciones donde se ejecutarán los trabajos. Se deberá coordinar con anticipación el ingreso con el personal de seguridad de la Unidad Policial comprometida.
- No se permitirá el ingreso de trabajadores que no estén identificados, correctamente uniformados y no cuenten con seguro contra accidentes de trabajo.
- El proveedor deberá contar con los lineamientos del protocolo de seguridad para el distanciamiento, prevención del contagio del COVID 19 de acuerdo al decreto MINSA.

12. SEGUROS.

El contratista debe cumplir con lo estipulado en la Ley 29783 – Ley de Seguridad y salud en el Trabajo y su Reglamento para la atención del presente requerimiento.

El tipo de seguro requerido para la ejecución del presente servicio, es el seguro complementario contra todo riesgo de trabajo (SCTR). El seguro debe estar vigente durante el plazo de ejecución del servicio para todo el personal del contratista que ingresará a laborar. En ningún caso se permitirá el ingreso del personal que no cuenta con sus respectivos equipos de protección personal (EPP). Al día siguiente de la notificación de la Orden de Servicio, el Postor adjudicado debe presentar el detalle de los trabajadores que ejecutarán los trabajos, indicando como mínimo lo siguiente: i) nombres y apellidos completos, ii) tipo y número de documento de identidad, iii) número y vigencia del SCTR.

13. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS.

- a) Reglamento Nacional de Edificaciones.
- b) Norma G.050- Seguridad durante la construcción.
- c) Plan de seguridad COVID 19 de acuerdo a las normas de seguridad MINSA.

14. OTRAS CONSIDERACIONES.

- El contratista deberá cumplir con las normas, protocolos y lineamientos para la contingencia y la lucha contra el COVID 19.
- El contratista es el único responsable del transporte de todos los materiales, equipos, herramientas e insumos necesarios para la óptima ejecución del servicio, desde el punto de vista de origen hasta las instalaciones de la Unidad donde se ejecutará el presente servicio de mantenimiento correctivo. La Entidad deberá brindar las facilidades para el acceso del contratista a las instalaciones donde se ejecutarán los trabajos. Se deberá coordinar con anticipación el ingreso del personal a los locales policiales donde se llevará a cabo el servicio de mantenimiento.
- En caso el contratista dañe algún elemento durante la jornada laboral o en el traslado de materiales a las instalaciones de los locales policiales comprometidos, éste deberá proceder a subsanar el daño causado en el plazo de un (01) día calendario, plazo que será contabilizado a partir de notificada la observación a través de medio electrónico.
- Todo el personal encargado de la ejecución del servicio deberá estar provistos con los EPP correspondientes.
- El contratista deberá de informar al área usuaria donde se está ejecutando el servicio, en el plazo de una (01) hora, de cualquier accidente ocurrido durante el desarrollo de los trabajos. La hora se cuenta desde que ocurrió el accidente.
- El contratista asumirá la responsabilidad total de cualquier accidente de trabajo que pudiera sufrir su personal a consecuencia de la prestación del servicio. Para tal efecto, todo su personal (maestro, operarios, oficiales y peones) deberán contar con su respectivo Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Salud (SCTR), en consecuencia, la Entidad no asumirá ninguna responsabilidad al respecto.
- El contratista deberá tomar las precauciones del caso a fin de no perjudicar las labores del personal PNP de la Unidad donde se ejecutará el presente servicio.
- El contratista programará su Plan de Trabajo de forma tal que, el avance sea sistemático y se pueda lograr su culminación de forma ordenada, armónica y en el tiempo ofertado.
- El personal del contratista durante su permanencia en el inmueble estará sujeto a las normas internas de seguridad de la Unidad Policial donde se ejecutará el presente servicio.
- El personal del contratista que realice trabajos estará obligado a usar cascos, botas de seguridad, guantes, chalecos, lentes, orejuelas y/o tapa oídos, andamios, cumpliendo con lo estipulado en la Norma G 050 del Reglamento Nacional de Edificaciones y la Norma NTP 400.033:1984 (revisada el 2012).
- Al finalizar el servicio, el contratista hará una limpieza general recogiendo y eliminando todo material sobrante que pueda haber quedado en toda el área de influencia del servicio.
- La presente contratación estará sujeta a una fiscalización permanente del inspector designado por la Entidad, quien, ante alguna observación técnica, el contratista tendrá un plazo de hasta cuatro (04) días calendarios de notificada, para la subsanación.

Para efectos de la notificación de la Entidad al contratista, se considerará válido la notificación efectuado al correo electrónico proporcionado por el contratista al momento de la presentación de documentos para la suscripción del contrato, siendo de responsabilidad del contratista, el continuo monitoreo y acceso a la cuenta proporcionada a fin de cumplir con los plazos señalados en dicho contrato.

- Tener desde el inicio y hasta el final de la contratación el SCTR y formatos de atención de presentarse alguna emergencia.
- Cuando se compruebe que el personal del contratista realizó actos dolosos (hurtos) en perjuicio de la Unidad Policial comprometida, se procederá con las denuncias respectivas y el contratista deberá asumir el costo total del perjuicio ocasionado.

15. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El contratista debe garantizar la calidad ofrecida en el servicio, siendo responsable por las deficiencias constructivas (defectos de mano de obra, suministro de materiales e insumos utilizados, averías y fallas de funcionamiento ajenos al uso normal o habitual de los servicios y no son detectables al momento que se otorgó la conformidad y/o por los vicios ocultos, durante el plazo de ejecución contractual del contrato y hasta un (01) año después de otorgada la conformidad (de conformidad al artículo 40º de la Ley de Contrataciones del Estado).

16. REQUISITOS DEL CONTRATISTA.

- RUC activo.
- Documento que acredite el poder vigente del representante legal, apoderado o mandatario que rubrica la oferta.
- Acreditar experiencia en el rubro con un monto facturado acumulado equivalente a tres (03) veces del valor estimado, por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los últimos OCHO (08) años anteriores a la fecha de la presentación de su oferta.

Se consideran servicios similares a los siguientes servicios realizados en infraestructuras, mantenimiento preventivo y correctivo, habilitación, refacción y remodelación de edificaciones en general.

17. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL SERVICIO.

La Entidad deberá designar un Inspector (Ingeniero Civil de la Sección de Infraestructura de la REGPOL LIMA), quien en cumplimiento de sus funciones será el responsable de velar por la correcta ejecución del servicio y del cumplimiento del contrato. El Inspector estará facultado para inspeccionar la ejecución y avance del presente servicio, de manera programada y/o inopinada, debiendo el contratista permitir su inspección sin ningún tipo de restricciones o limitaciones.

Asimismo, el Comisario y/o Jefe o el encargado del área de Logística de la Dependencia Policial o Unidad Policial donde se desarrollará el presente servicio, deberá velar por la correcta ejecución del servicio y del cumplimiento del contrato, informando de cualquier novedad o situación anómala a la REGPOL LIMA y/o al Inspector.

Para efectos de las medidas de control, se considerarán los siguientes aspectos:

- **Áreas que coordinarán con el proveedor: el contratista podrá coordinar sus actividades relativas a la ejecución contractual con el Inspector**, Comisario y/o Jefe o el encargado del área de Logística de la Dependencia Policial o Unidad Policial; así como con el Jefe de la Sección de Infraestructura, Jefe del Departamento de Logística y/o Jefe de la Sección de Procesos de la REGPOL LIMA.
- **Áreas responsables de las medidas de control:** Comisario y/o Jefe o el encargado del área de Logística de la Dependencia Policial o Unidad Policial, donde se desarrollará el presente servicio; así como el Inspector de la REGPOL LIMA.
- **Área que brindará la conformidad:** Los integrantes para dar la conformidad del servicio será conformado por el Área Usuaria y el Inspector designado por la Entidad, quienes verificarán el cumplimiento del servicio de acuerdo al contrato suscrito y los Términos de Referencia, levantando y suscribiendo el Acta de Conformidad.

Los integrantes para dar la Conformidad:

- Comisario o Jefe de la Unidad o Sub Unidad Policial donde se ejecutó el servicio.
- Jefe o Encargado de Logística de la Comisaría, Unidad o Sub Unidad Policial donde se ejecutó el servicio.
- Inspector designado por la REGPOL – Lima.

Asimismo, el contratista deberá adjuntar tomas fotográficas del antes, durante y después de la ejecución del servicio; cuyo reverso deberá estar refrendado por el Área Usuaria.

18. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.

De acuerdo al artículo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (vigente). Los requisitos de calificación propuestos son los siguientes:

B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
B.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>1. UN (01) PROFESIONAL INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO</p> <p>a. FORMACIÓN ACADÉMICA <u>Requisitos:</u> Título Profesional de Ingeniero Civil y/o arquitecto.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará con copia simple del Título Profesional a nombre de la Nación.</p> <p>b. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE <u>Requisitos:</u> DOS (02) años como residente o supervisor de obras o servicios iguales o similares al requerido (servicios de mantenimiento preventivo y correctivos de infraestructura, habilitación, refacción y remodelaciones de locales públicos y/o privados tales como colegios, instituciones educativas públicas y privadas, centros de salud públicos y privados, comisarías, dependencias policiales, dependencias de organismos públicos, centros comerciales, oficinas comerciales y edificios multifamiliares). <u>Acreditación:</u> La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.</p> <p>El presente personal clave tendrá la responsabilidad de la dirección profesional y técnica del proceso y ejecución de las partidas previstas; organizando, dirigiendo y supervisando la ejecución de cada una de las mismas; a fin de garantizar el máximo grado de calidad de los trabajos.</p> <p>2. UN (01) OPERARIO EN SISTEMA CONSTRUCTIVO EN DRYWALL:</p> <p>a. EXPERIENCIA: <u>Requisitos:</u> DOS (02) años en trabajos iguales y/o similares a la presente convocaría (servicios de instalación de sistema constructivo en drywall en locales públicos y/o privados tales como colegios, instituciones educativas públicas y privadas, centros de salud públicos y privados, comisarías, dependencias policiales, dependencias de organismos públicos, centros comerciales, oficinas comerciales y edificios multifamiliares). <u>Acreditación:</u> Se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.</p>

	El presente personal clave será el responsable de la ejecución de las estructuras de drywall previstos en la presente contratación.
--	---

C	EXPERIENCIA DEL POSTOR
C.1	FACTURACIÓN
	<p>Requisitos: El Postor deberá acreditar un monto facturado acumulado [REDACTED], por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los últimos OCHO (08) años anteriores a la fecha de la presentación de su oferta. Se considerará servicios similares al servicio de mantenimiento preventivo y correctivos de infraestructura, habilitación, refacción y remodelaciones de locales públicos y/o privados tales como colegios, instituciones educativas públicas y privadas, centros de salud públicos y privados, comisarias, dependencias policiales, dependencias de organismos públicos, centros comerciales, oficinas comerciales y edificios multifamiliares.</p> <p>Acreditación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Copias simples de contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad por la prestación efectuada o comprobantes de pagos cuya cancelación se acredita documental y fehacientemente con el VOUCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO, correspondiente a un máximo de veinte (20) contrataciones. En caso los postores presentes varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe de acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acrediten contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará para la evaluación las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo 8 referido a la Experiencia del Postor. Asimismo, si el postor desea acreditar su experiencia de haber prestado los servicios citados ante una o varias instituciones privadas, adicionalmente deberá presentar copias simples de las facturas debidamente canceladas, en el cual se evidencia la contratación y el pago respectivo. En caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copias de conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. En los casos que acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprende fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato. Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la directiva N° 002-2016-OSCE/CD, debiendo presumirse que el porcentaje de obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago, el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, emisión de la orden de servicio o cancelación del comprobante de pago, según corresponda. • Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo 8 referido a la experiencia del Postor. <p>Importante: En caso de consorcio, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecuten conjuntamente el objeto materia de la convocatoria, previamente ponderada, conforme a la Directiva N° 002-2016-OSCE/CD, “Participación de Proveedores en consorcio en las Contrataciones del estado”.</p>
--	---

19. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

Hasta **CINCUENTA (50) DÍAS CALENDARIOS**, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

20. FORMA DE PAGO.

El pago del servicio se efectuará en un (01) único pago, dentro de los 10 días calendarios siguientes al otorgamiento de la conformidad respectiva, en concordancia al artículo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para efectos de pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Informe de conformidad del Inspector de la Región Policial Lima designado para tal fin, luego de la presentación formal, oportuna y sin observaciones del servicio prestado.
- Acta de conformidad suscrita por el Comité de Recepción, en un (01) ejemplar original.
- Paneaux fotográfico de la ejecución del servicio antes, durante y después.

21. PENALIDADES.

De conformidad con el artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en caso de retraso injustificado en la ejecución de la prestación objeto del contrato, la entidad aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obra: F= 0.40.
- Para plazos mayores a sesenta (60) días.
 - Para bienes, servicios en general y consultorías: F=0.25.
 - Para obras: F=0.15.

22. OTRAS PENALIDADES

ÍTEM	MOTIVOS	SUPUESTO	MOTIVO DE PENALIDAD
1	Cuando se detecte que el contratista utilice o haya utilizado materiales o	Por ocurrencia	50% UIT

	insumos diferentes a lo establecido en las características técnicas.		
2	Por no contar con el SCTR vigente durante la prestación del servicio.	Por día	0,05% UIT
3	Cuando el personal que labora en servicio no cuente con los EPP.	Por día	0,05% UIT
4	No presentar el Cuaderno de Ocurrencia a solicitud del Inspector o impedirle anotar las ocurrencias constatadas	Por ocurrencia	Cinco por mil (5/1 000) del monto total

NOTA: UIT = S/. 4,400.00

La entidad podrá resolver el contrato (artículo 164º del RLCE) y de conformidad al artículo 36º de la Ley de Contrataciones del Estado, en los siguientes casos:

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.
2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.
3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

El procedimiento para la resolución del contrato, regirá lo señalado en el artículo 165º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

23. CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

La conformidad del servicio será otorgada por el comité de recepción conforme se indica, quienes verificarán el cumplimiento del servicio de acuerdo al contrato suscrito y los Términos de Referencia, levantando y suscribiendo el Acta de Conformidad.

Los integrantes para dar la Conformidad:

- a. Comisario o Jefe de la Unidad Policial
- b. Encargado de logística de la Comisaría o Unidad Policial
- c. Ingeniero de la Sección de Infraestructura de la Región Policial Lima.

Asimismo, el contratista debe adjuntar tomas fotográficas, del antes, durante y después de la ejecución del servicio; cuyo, reverso deberá estar refrendado por el Comisario o jefe de la unidad policial y por el encargado de logística.

ACTIVIDADES PARA EJECUTAR

(TRASLADO DE MATERIALES Y EQUIPOS)

Descripción

Comprende la movilización y desmovilización de equipos, materiales, insumos y herramientas necesarias para la ejecución del servicio y su retiro en el momento oportuno.

Método de Medición

La medición es global.

Forma de pago

Las cantidades medidas en la forma descrita precedentemente, serán pagadas al precio correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituirá compensación total por mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, dirección técnica y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos.

ALBAÑILERÍA

FALSO PISO CON MEZCLA C: A 1:4 e=4”

Descripción

El falso piso será de 4” de espesor y se utilizará concreto 1:6 (Cemento Tipo Ms – Hormigón). El concreto será vaciado sobre el terreno humedecido, bien nivelado y compactado a máxima densidad seca, utilizando cintas de mortero pobre o reglas de madera para controlar el nivel. El acabado final será frotachado utilizando paleta de madera debiendo quedar una superficie rugosa para permitir la adherencia de los pisos y acabados, cuidando que éste quede a nivel.

Método de Medición

El trabajo ejecutado, de acuerdo a la descripción anterior, se medirá por metro cuadrado (m2).

Forma de pago

El pago se hará por metro cuadrado (m2) según precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

CONTRAPISO E= 40 MM.

Descripción

Este sub piso se construirá en los ambientes en que se vaya a colocar pisos de cerámico, El contrapiso, efectuado antes del piso final sirve de apoyo y base para alcanzar el nivel requerido, proporcionando la superficie regular y plana que se necesita especialmente para pisos pegados u otros.

El contrapiso es una capa conformada por la mezcla de cemento con arena en 1:5 y de un espesor de 4 cm en promedio menos el grosor del acabado. El acabado es con pasta 1:2.

Se aplicará sobre el falso piso o piso de cemento existente en contacto con el terreno natural y sobre las losas en los pisos superiores. Su acabado debe ser tal que permita la adherencia de una capa de pegamento.

Material

- **Cemento**
Deberá satisfacer las normas ITINTEC 334-009-71 para cementos Portland del Perú y/o las Normas ASTM C-150, Tipo 1.
- **Arena Gruesa**
Deberá ser arena limpia, silicosa y lavada, de granos duros, resistentes y lustrosos, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas suaves y escamosas, esquistos o pizarras, cal libre, álcalis, ácidos y materias orgánicas. En general, deberá estar de acuerdo con las Normas ASTM C-33-0 T.
- **Agua**
Será potable y limpia; que no contenga sustancias químicas en disolución u otros agregados que puedan ser perjudiciales al fraguado, resistencia y durabilidad de las mezclas

Método de Medición

Unidad de Medida: Metro Cuadrado (M2.)

Forma de pago

El pago se hará por metro cuadrado (m2) según precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

MURO DE LADRILLO K DE ARCILLA DE SOGA

Descripción

El ladrillo es la unidad de albañilería fabricada con arcilla, mineral terroso o pétreo que contiene esencialmente silicatos de aluminio hidratados, fabricados con máquinas, el proceso de moldaje exige el uso de arena, para evitar que la arcilla se adhiera a los moldes, dándole con esto un acabado característico.

Los ladrillos de arcilla que se especifican deben de satisfacer las Normas Técnicas ITINTEC 331 –0017178 y el Reglamento Nacional de Edificaciones.

Método de Construcción

La ejecución de la albañilería será prolija. Los muros quedaran perfectamente aplomados y las hiladas bien niveladas, guardando uniformidad en toda la edificación.

El ancho de los muros será el indicado en los planos.

Método de Control

Todo trabajo de asentado de muro, será revisado y aprobado por el Inspector en coordinación con el contratista.

Sistema de Medición

La unidad de mediciones por metro cuadrado (m²) se determinará el área neta total, multiplicando cada tramo por su longitud y altura respectiva y sumando los resultados. Este metraje debe corresponder al avance ejecutado y aceptado por el inspector del mantenimiento.

Condición de Pago

El área medida en la forma descrita anteriormente será pagada por metro cuadrado (M²)

TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

Descripción

Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de mortero, pero aplicada en dos etapas; en la primera etapa llamada “pañeteo” se presenta simplemente el mortero sobre el paramento, ejecutando previamente la cintas o maestras encima en las cuales se corre una regla, luego cuando el pañeteo ha endurecido, se aplicará la segunda capa para obtener una superficie plana y acabada. Se dejará la superficie lista para aplicar la pintura.

Materiales

Cemento y arena en proporción 1:5

En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, que no debe ser arcillosa.

Sera arena lavada, limpia y bien graduada, clasificada uniformemente desde fina hasta gruesa, libre de materias orgánicas y salitrosas.

Cuando este seca toda la arena pasara por la criba N° 8. No más de 20% pasara por la criba N° 50 y no más del 5% pasara por la criba N° 100.

Es de referirse que los agregados finos sean de arena de rio de piedra molida marmolina cuarzo o de materiales silicios los agregados deben ser limpios, libre de sales, residuos vegetales u otras medidas perjudiciales.

Método de Construcción

1°-Preparación del Sitio

Comprende la preparación de la superficie donde se va aplicar el revoque.

El revoque que se aplique directamente al concreto no será ejecutado hasta que la superficie de concreto haya sido debidamente limpiada y lograda la superficie aspereza como para obtener la debida ligazón.

Se rascará, limpiara y humedecerá muy bien previamente las superficies donde se vaya aplicar inmediatamente al revoque.

Estarán muy bien aplomadas y botarán el espesor exacto del revoque (tarrajeo).

2°-Normas y Procedimientos que Regirán la Ejecución de Revoques

No se admitirá ondulaciones ni vacíos; los ángulos o aristas de muros, vigas, columnas derrames, etc., serán perfectamente definidos y sus intersecciones en Angulo recto o según lo indiquen los planos.

Se extenderá el mortero igualándolo con la regla, entre las cintas de mezcla pobre y antes de su endurecimiento, después de reposar 30 minutos, se hará el enlucido, pasando de nuevo y cuidadosamente la paleta de madera o mejor la plancha de metal.

Espesor mínimo de enlucido:

- | | | | |
|----|------------------------|---|--------|
| a) | Sobre muro de ladrillo | : | 1.5 cm |
| b) | Sobre concreto | : | 1.5 cm |

Método de Control

Durante la ejecución de los trabajos, la Inspección efectuara lo siguientes controlar el perfecto plomo de las cintas empleado la plomada del albañil. Reglas bien perfiladas se correrán por las cintas que harán las veces de guías, para lograr una superficie pareja en el revoque, completamente plana.

Sistema de Medición

Se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar en metros cuadrados (m²), por consiguiente, se descontarán los vanos o aberturas y otros elementos distintos al revoque, como molduras, cornisas y demás salientes que deberán considerarse en partidas independientes.

Condición de Pago

El área medida en la forma descrita anteriormente será pagada por metro cuadrado (m²)

Entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, equipos herramientas, materiales, e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo.

CERÁMICA

CERÁMICA EN PISO Y MURO

Descripción

Colocación de cerámica en los pisos y muro.

Materiales

Revestimiento de cerámica en piso, grado de dureza no menor a Mohs 5.5, Cumplirán las normas EN 98 al 202.

De acabado mate, absorción de agua menor a 0.5% y resistencia a la mancha mayor o igual a clase 3, con material homogéneo en todo su espesor.

Pegamento: Adhesivo en polvo gris a base de cemento, agregados y agentes sintéticos, se plastifica con agua en la proporción de ¼ de litro por kilo de polvo.

Método de instalación

Antes de proceder a la colocación de la cerámica se procederá a verificar la nivelación, el secado y limpieza de la superficie. Las piezas no necesitan remojar.

El espesor de la fragua será de 2 mm para lo cual se deberán utilizar crucetas o separadores de fragua de esta dimensión. Solo se aceptará el corte de piezas con herramientas especiales en buen estado, que aseguren la perfecta geometría de las piezas.

En su encuentro con los pisos colindantes de otros materiales se cuidará el arrasamiento al nivel de piso terminado.

Método de Medición

La unidad de medición es el metro cuadrado (M2)

Forma de pago

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario correspondiente, establecido en el contrato, previa aprobación del inspector quien velará por su correcta ejecución del servicio, Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos.

(CONTRA ZÓCALOS) H= 0.10 M.

Descripción

Esta especificación contiene los requerimientos que se aplicaran a los trabajos relacionados con la colocación de contra zócalos, en posiciones verticales e inclinadas, que se ejecutaran según planos y cuadros Acabados.

Características:

las piezas presentaran una superficie lisa y perfectamente plana. No se admitirán fallas de escuadra ni defectos de cuarteado, grietas, rajaduras, manchas, burbujas ni protuberancias.

Pegamento:

Los Cerámica se asentarán con pegamento y deberá cumplir con las características de materiales y normas indicados en las especificaciones técnicas.

Preparación del sitio: la superficie donde se colocará el zócalo se preparará limpiándola y removiendo todo material extraño.

Método de Medición

La medición por metro lineal.

Forma de pago

Las cantidades medidas en la forma descrita precedentemente, serán pagadas al precio correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituirá compensación total por mano de obra, materiales, equipos y herramientas.

MURO

(MURO DRYWALL)

Descripción

Esta sección cubre todos los trabajos necesarios para la tabiquería denominada “Drywall”, se cuidará de alcanzar todos los niveles especificados en los detalles

Materiales

Perfiles: el marco metálico interior estará formado por canales de acero galvanizado y peso liviano, de calibre 25 (paréntesis, rieles o perfiles omega).

Elementos de fijación, sellado y acabado

Dentro de los elementos de fijación estará comprendido los clavos, fulminantes, tornillo pan, tornillos wafer, autoroscantes y auto perforantes. Serán del tipo galvanizado y de uso comercial.

Método de Medición

La medición por metro cuadrado.

Forma de pago

Las cantidades medidas en la forma descrita precedentemente, serán pagadas al precio correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituirá compensación total por mano de obra, materiales, equipos y herramientas.

TECHO

PLANCHA TRAPEZOIDAL EN ALUZINC DE 0.4 MM DE ESPESOR

Descripción

Esta partida consiste en el suministro e instalación de plancha trapezoidal en aluzinc de 0.4 mm de espesor, resistente a la corrosión, la misma que incluye los elementos de fijación y de anclajes necesarios a las estructuras de soporte existentes y estructuras metálicas a colocarse.

Materiales

Plancha trapezoidal en aluzinc de 0.4 mm de espesor,

El Aluminio protege a las planchas gracias a la formación de una lámina insoluble de óxido de aluminio en la superficie de las mismas.

El zinc proporciona protección catódica, evitando la oxidación de las zonas expuestas por cortes, perforaciones o ralladuras.

Elementos de fijación

Está conformado por pernos auto taladrante, perno bastón, tornillos autoroscantes y arandelas de aluminio con neofrence.

Colocación

Las planchas serán colocadas respetando los traslapes indicados por el fabricante.

Las planchas serán sujetadas utilizando tacos de madera y fijándose adecuadamente en las viguetas metálicas existentes y nuevas.

Método de Medición

Se tomará el área realmente ejecutada y cubierta por las planchas de material zinc aluminio y silicio de 0.4 mm de espesor, se obtendrá la longitud por el ancho correspondiente, considerando el área neta ejecutada es decir en metros cuadrados (m2).

Forma de pago

Las cantidades medidas en la forma descrita precedentemente, serán pagadas al precio correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituirá compensación total por mano de obra, materiales, equipos y herramientas, dirección técnica y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos.

(BALDOSA) 0.60 X 0.60 M.

Descripción

Esta partida consiste en la colocación de baldosas acústicas de 0.60 x 0.60 x 12 mm, las cuales irán sobre una retícula de Tees y L expuestas de 1"x 1 ½" x 1/16", compuestas por un sistema de suspensión con alambre galvanizado N° 16, cuyo tensor ira sujeto al techo con perno autoroscantes.

Instalación

La instalación debe cumplir con la norma ASTM 636, que garantice un nivel apropiado y una sujeción adecuada, tal y como se estipula en dicha norma y bajo el sistema desmontable.

Antes de instalarse, las baldosas acústicas deberán haber alcanzado previamente la temperatura ambiente y un contenido de humedad estable. Todo servicio de yeso, concreto, granito o de cualquier otro tipo de mezcla húmeda deberá estar concluida y seca.

La colocación de las tees será a ejes, lo que significa la distancia entre el centro de una te y el centro de la siguiente. Varios componentes están implicados:

Ángulos Perimetrales, Tees Principales, Tees Conectoras, Paneles de Cielorraso, Alambre y Colgante.

Antes de instalar los perfiles, se determinará la altura en la que se instalará el cielo raso, debiéndose previamente nivelar en todo el perímetro del área a instalar de acuerdo a lo indicado precedentemente.

La separación mínima entre baldosas no será menor a 3 mm.

Las baldosas deben tener las siguientes características:

- El material de fibra mineral, formada en húmedo.
- Acabado con pintura látex de vinilo aplicada en fábrica.
- De 0.60 lbs./SF (2.93 Kg/m²).
- Cumplimiento de la Norma ASTM 636.

Sistema de suspensión.

Los soportes estarán compuestos por perfiles metálicos tipo “T” y “L” (Riel Pesado 15/16”). Los perfiles deberán cumplir con las más estrictas normas antisísmicas.

Mantenimiento y Protección

La tierra y el polvo suelto pueden limpiarse con un plumero o aspiradora. Los aditamentos para aspiradoras tales como los diseñados para limpiar tapicería o paredes funcionan bien.

Asegurarse de limpiar en una sola dirección. Así no habrá riesgo de restregar el polvo en la superficie de los paneles.

Una vez eliminado el polvo suelto, se pueden borrar las rayas de lápices, manchas ligeras o polvo utilizando una goma de borrar. Sin embargo, también se puede utilizar un buen producto para limpiar paredes. Asegurarse de que el producto esté vigente. La mayoría de los paneles de fibra mineral pueden limpiarse con un paño o esponja ligeramente humedecida en agua y jabón suave (no así en paneles de superficie de tela). Después de lavar el frente del panel, cualquier humedad que queda debe secarse con una tela seca.

Para limpiar las suspensiones se deberán retirar previamente las baldosas, seguidamente se usará un limpiador o detergente casero el cual se agregará con un paño suave.

El lugar que se reciba los paneles deberá ser un ambiente seco, libre de mezclas húmedas durante 24 horas antes de colocarlas. Se mantendrá este ambiente seco hasta que la instalación de los paneles se complete.

Se cortarán los paneles con herramientas especiales, a fin de lograr las dimensiones de las baldosas.

Los paneles se fijarán con su longitud mayor en sentido vertical y todas las juntas coincidirán sobre los elementos de la armazón.

Se fijarán los ángulos perimetrales a la pared con una separación entre cada uno de los fijadores de 0.60 m.

Al colocar las platinas, se harán con una separación de 0.60 m., una de otra sujetándolas con los alambres previamente instalados.

Los perfiles deberán ser nivelados previamente a la colocación de los paneles.

Las planchas deberán ser de 60 x 60 cms x 12 mm.

Colocación

Los soportes tipo “T” y “L” se fijarán al techo y a los muros y vigas respectivamente, utilizando colgadores de alambre galvanizado No 16, tarugos de Nylon y Armellas. Las baldosas acústicas serán colocadas sobre los soportes.

Se deberá colocar el cielo raso perfectamente nivelado en posición horizontal

Método de Medición

La unidad de medida es el metro cuadrado (m²)

Forma de pago

Las cantidades medidas en la forma descrita precedentemente, serán pagadas al precio correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituirá compensación total por mano de obra, materiales, equipos y herramientas, dirección técnica y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos.

ESTRUCTURA METALICA

ESTRUCTURA METÁLICA 4"X 2", E=3 MM. PARA COLUMNAS

Descripción

Esta partida consiste en el suministro e instalación de estructura metálica 4" x 2", e=3 mm. Para columnas, incluye: base metálico, pintada base anticorrosiva y pintura esmalte a dos manos

Método de Medición

Se medirá en metro lineal (ml).

Forma de pago

Las cantidades medidas en la forma descrita precedentemente, serán pagadas al precio correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituirá compensación total por mano de obra, materiales, equipos y herramientas, dirección técnica y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos.

ESTRUCTURA METÁLICA 6"X 2", E=3 MM. PARA COLUMNAS

Descripción

Esta partida consiste en el suministro e instalación de estructura metálica 4" x 2", e=3 mm. Para columnas, incluye: base metálico, pintada base anticorrosiva y pintura esmalte a dos manos

Método de Medición

Se medirá en metro lineal (ml).

Forma de pago

Las cantidades medidas en la forma descrita precedentemente, serán pagadas al precio correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituirá compensación total por mano de obra, materiales, equipos y herramientas, dirección técnica y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos.

ESTRUCTURA METÁLICA 4"X 2", E=3 MM PARA VIGAS

Descripción

Esta partida consiste en el suministro e instalación de estructura metálica 4" x 2", e=3 mm para vigas, empotrada a muro de ladrillo y a columnas de concreto, incluye pintado base anticorrosivo y pintura esmalte a dos manos.

Método de Medición

Se medirá en metro lineal (ml).

Forma de pago

Las cantidades medidas en la forma descrita precedentemente, serán pagadas al precio correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituirá compensación total por mano de obra, materiales, equipos y herramientas, dirección técnica y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SALIDA DE TECHO C/TUB. SEL (3/4) CABLE TW 12, CAJAS PESADA

Descripción

Es la salida de luz, ubicada en el cielo raso o techo. Incluye conexiones, conductores y en general todo lo que corresponda a la salida de que se trate, dentro de los límites de una habitación o ambiente.

Método de Medición

La unidad de medida será por punto (PTO).

Forma de pago

Las cantidades medidas en la forma descrita precedentemente, serán pagadas al precio correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituirá compensación total por mano de obra, materiales, equipos y herramientas, dirección técnica y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos.

(EQUIPOS L. 4 x 18 REJILLA CON BALASTRO ELECTRÓNICO

Descripción

Se trata del suministro e instalación del artefacto de dimensiones 60 x 60 cms, de 48 W, empotrado en falso techo, y en ambientes a intervenir (dormitorios oficiales y sub oficiales). Incluye el suministro e instalación de redes de instalaciones eléctricas, tendido de tuberías y cableado eléctrico, en los ambientes a ser intervenidos. El cableado ira protegido mediante canaletas y/o tuberías de ¾" de PVC adosadas a techo y/o pared según corresponda previa coordinación con la Unidad de Infraestructura.

Procesos constructivos

Todos los artefactos de iluminación a ser suministrados deberán ser nuevos y de la mejor calidad y apariencia. Deberán ser aprobados por el inspector designado por la Entidad, previa presentación de muestras antes de la orden de compra.

Calidad de los materiales

Será del tipo para empotrar en Techo de panel mineral, serán artefactos de las siguientes características:

Marco fabricado en plancha de acero fosfatizado, fija difusor con la pantalla y el orta equipo mediante pernos de acero inoxidable

La pantalla y porta equipo compuesto de una sola pieza fabricada en plancha de acero laminada en frío.

El equipo tendrá:

Reactores, arrancador y cable de alambre THW que soporta hasta 105° C

El encendido será en 220V, 60 HZ y con Alto factor de Potencia

Método de Medición

La unidad de medida será por unidad (UND).

Forma de pago

Las cantidades medidas en la forma descrita precedentemente, serán pagadas al precio correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituirá compensación total por mano de obra, materiales, equipos y herramientas, dirección técnica y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos.

SALIDA P/TOMACORRIENTE CON CAJA RECTANGULAR, TUBO SEL Y CABLE TW N° 12.

Descripción:

Es la salida de tomacorriente, ubicada en la Central de Radio. Incluye conexiones, conductores y en general todo lo que corresponda a la salida de que se trate, dentro de los límites de una habitación o ambiente.

Método de Medición

La unidad de medida estará dada por punto (PTO), instalado y aprobado por el inspector.

Forma de pago

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario correspondiente, establecido en el contrato, previa aprobación del inspector quien velará por su correcta ejecución del servicio, Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos.

PLACAS TOMACORRIENTE DOBLE

Descripción:

Esta partida comprende el suministro e instalación de placa tomacorriente doble.

Método de Medición

La unidad de medida estará dada por unidad (UND), instalado y aprobado por el inspector.

Forma de pago

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario correspondiente, establecido en el contrato, previa aprobación del inspector quien velará por su correcta ejecución del servicio, Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos.

PLACAS INTERRUPTOR DOBLE

Descripción:

Esta partida comprende el suministro e instalación de placa interruptor doble.

Método de Medición

La unidad de medida estará dada por unidad (UND).

Forma de pago

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario correspondiente, establecido en el contrato, previa aprobación del inspector quien velará por su correcta ejecución del servicio, Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra,

UNIDAD EJECUTORA 009 - VII DIRTEPOL LIMA.

AS. N° 11 – 2021 - VII DIRTEPOL LIMA-L4 - “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COMISARIAS PNP BAYOVAR, CONDE DE LA VEGA, SAN CAYETANO Y LA VICTORIA, PERTENECIENTE A LA REGIÓN POLICIAL LIMA” – CUARTA CONVOCATORIA.

materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TÉRMICA CON CAJA PVC DE DOS POLOS

Descripción:

Consiste en el suministro e instalación de llave térmica, con tapa protectora adosada a la pared, para alojar los disyuntores(es) automático(s). Incluye cables vulcanizado # 14 AWG y canaletas para cubrir el cable.

Método de Medición

La unidad de medida estará dada por unidad (UND), instalado y aprobado por el inspector.

Forma de pago

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario correspondiente, establecido en el contrato, previa aprobación del inspector quien velará por su correcta ejecución del servicio. Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos.

PUERTAS VENTANAS

PUERTA CONTRA PLACADA DE TRIPLAY E=40 MM CON MARCO DE MADERA

Descripción:

Esta partida consiste en la elaboración y colocación de las puertas contra placada de triplay e = 40 mm con marco de madera.

Las piezas serán ensambladas, entregadas y colocadas.

En la superficie a la vista, los tornillos y clavos quedarán con la cabeza perdida, entarugándose las depresiones resultantes.

El trabajo de carpintería se entregará lijado hasta un pulido fino susceptible de recibir el tratamiento final.

La fijación de las puertas y molduras de marcos no se llevará a cabo hasta que se haya concluido el trabajo de revoques del ambiente. Ningún elemento de madera será colocado en el servicio sin la aprobación previa de la entidad solicitante.

Todos los elementos de madera serán cuidadosamente protegidos de golpes, abolladuras o manchas, hasta la entrega del servicio, siendo de responsabilidad del contratista el cambio de piezas dañadas por la falta de tales cuidados.

Método de Medición

La Unidad de medida se hará por Unidad.

Forma de pago

El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes Sociales de trabajo.

VENTANA SISTEMA NOVA DE VIDRIO DE 5.5 MM.

Descripción:

Esta partida comprende la provisión e instalación ejecución de las ventanas sistema nova con marco de perfiles de acero aluminizado

Esta partida considera el suministro e instalación de ventanas altas y/o bajas, las cuales tendrán sistema nova tanto en la parte superior como inferior, este tipo de ventana contará con dos hojas corredizas, con porta felpa, felpa para borde y encuentro entre hojas corredizas.

Todos los vidrios deberán estar libres de imperfecciones (quiñes, burbujas, ondulaciones) debiéndose cambiar los cristales fallados de manera inmediata.

El personal técnico encargado de la instalación deberá ser calificado. Los sistemas de apertura deberán funcionar con presión y libertad.

Método de Medición

La unidad de medición es por metro cuadrado (M2)

Forma de pago

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA 2 GOLPES

Descripción

Esta especificación cubre el suministro de materiales, mano de obra y equipos que serán necesarios para la ejecución de los trabajos requeridos de cerrajería. Comprende la selección y colocación de todos los elementos de cerrajería necesarios para el eficiente funcionamiento de las puertas, ventanas, etc., adoptando la mejor calidad de material y seguridad de acuerdo a la función del elemento.

Materiales

Las muestras finales que cumplan con las Especificaciones establecidas deberán ser sometidas a aprobación.

No se aceptarán en el Servicio piezas diferentes a las muestras aprobadas.

Los fabricantes de las cerraduras deberán proporcionar plantillas de instalación, hojas de instrucciones y se les podrá requerir adicionalmente detalles de preparación marcos.

La cerrajería deberá ser colocada de acuerdo a las plantillas de instalación, hojas de instalación y detalles de preparación de marcos proporcionados por los fabricantes; deberá coincidir con precisión y ser colocadas firmemente y ajustadas con cuidado.

Protección del material

Después de la instalación de las cerraduras y antes de comenzar el trabajo de pintura se procederá a proteger todas las perillas y otros elementos visibles de la cerrajería, mediante cintas adhesivas que los protejan durante el pintado.

Antes de entregar el servicio se removerán las protecciones de cintas adhesivas y se hará una revisión general del funcionamiento de toda la cerrajería.

Cerraduras Tipo Pesada De Dos Golpes

Estas cerraduras son del tipo de sobreponer de dos golpes y con llave interior y exterior

Muestras

Las muestras finales que cumplan con las Especificaciones establecidas deberán ser sometidas a aprobación.

No se aceptarán en el servicio piezas diferentes a las muestras aprobadas.

Los fabricantes de las cerraduras deberán proporcionar plantillas de instalación, hojas de instrucciones y se les podrá requerir adicionalmente detalles de preparación en puertas y marcos.

Embalaje

El material deberá ser embalado ordenadamente y debidamente etiquetado, de modo que permita su fácil identificación, así como su ubicación en servicio, según lo indicado.

Instalación

La cerrajería deberá ser colocada de acuerdo a las plantillas de instalación, hojas de instalación y detalles de preparación de puertas y marcos proporcionados por los fabricantes; deberá coincidir con precisión y ser colocadas firmemente y ajustadas con cuidado.

La instalación de las cerraduras en puertas metálicas (huecos) se deberá efectuar utilizando las unidades de refuerzo que suministrará el fabricante.

Con excepción de las bisagras, no se colocará ninguna cerrajería hasta que las puertas estén acabadas de acuerdo a lo que se menciona en la especificación de pinturas.

Se tomarán las precauciones necesarias para evitar dañar la cerrajería o dañar el trabajo adyacente, protegiendo todas las perillas y otros visibles de cerrajería, tales como escudos, manijas y otros, con tiras de tela debidamente colocada o papel especial que no afecte su acabado. Antes de entregar del servicio se removerán las protecciones y se hará una revisión general del funcionamiento de toda la cerrajería.

Antes de completarse el trabajo, el Contratista deberá examinar toda la cerrajería, ajustar la misma según sea necesaria y presentarla en perfecto estado de funcionamiento, libre de daños.

Método de Medición

Para la chapa 2 golpes se medirán por pieza (PZA), contándose el número de piezas iguales en dimensiones y características, agrupándose partidas diferentes.

Forma de pago

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida indicada, por unidades para los picaportes.

INSTALACIONES SANITARIAS

SALIDA DE DESAGÜE PVC SAL 4”

Descripción

Esta Partida comprende la instalación de Tuberías de PVC SAL de 4”, en las salidas para inodoros y para registros de Bronce Macizo que deberá tener cada salida para inodoro.

Se ubicarán las tuberías con todos los accesorios dándoles la pendiente respectiva en este caso mínimo de 1.00% para diámetro de PVC de mayores o iguales a 4”.

Las salidas para el Desagüe se colocarán a una distancia del muro revestido de 0.30 m.

Antes de cubrirse las tuberías que vayan empotradas, deberá realizarse las pruebas respectivas las que consistirá en:

Las pruebas de las tuberías de desagüe que consistirán en llenar las tuberías después de haber tapones en las salidas bajas, debiendo permanecer llenas sin presentar fugas por lo menos durante 24 horas.

Método de Medición

La Cuantificación se hará por Punto habilitado en su totalidad.

Forma de pago

El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes Sociales de trabajo.

SALIDA DE DESAGÜE PVC SAL 3”, 2”

Descripción

Esta Partida comprende la instalación de Tuberías de PVC SAL de 3”, 2”, habilitadas con sus respectivas trampas “P”, en los sumideros, Lavatorios y urinarios de los servicios Higiénicos.

Se ubicarán las tuberías con todos los accesorios dándoles la pendiente respectiva en este caso mínimo de 1.5% hasta un diámetro de PVC de 3”.

Se dejará libre el entrabe de ladrillos para colocar la tubería y vaciar posteriormente concreto, para el cruce de elementos estructurales, se colocará manguitos de tubo metálico que permitan el paso libre de las tuberías.

Para la instalación de tubería PVC se deberá verificar que las superficies internas de la campana y externa de la espiga, estén limpias, luego se aplicará pegamento especial en forma uniforme y se introducirá la espiga dentro de la campana. En ningún caso se aceptarán uniones hechas por calentamiento de las tuberías, cuando se trata de unir tramos de tubos sin campanas, se usará obligatoriamente uniones dobles de fábrica.

Antes de cubrirse las tuberías que vayan empotradas, deberá realizarse las pruebas respectivas las que consistirá en:

Las pruebas de las tuberías de desagüe que consistirán en llenar las tuberías después de haber tapones en las salidas bajas, debiendo permanecer llenas sin presentar fugas por lo menos durante 24 horas.

Las pruebas de las tuberías se podrán efectuar parcialmente a medida que el trabajo vaya avanzando debiendo realizarse al final una prueba general.

Los aparatos sanitarios y especiales se probarán uno a uno debiendo observar un funcionamiento satisfactorio.

Método de Medición

La Cuantificación se hará por Punto habilitado en su totalidad.

Forma de pago

El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes Sociales de trabajo

SALIDA DE AGUA FRÍA PVC INC. TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ½”

Descripción

Esta partida comprende la instalación de tubería de PVC SAP C-10 DE ½” en los interiores de los Servicios higiénicos, en las salidas de agua para inodoros, lavatorios, urinarios y griferías;

Para la instalación de la tubería se seguirá el siguiente procedimiento:

Los cortes de la tubería se harán perfectamente perpendiculares al eje de la tubería, debiendo eliminar toda partícula originada por el corte.

Después de presentada la tubería se procederá al sellado de las uniones debiendo aplicarse el sellador en forma uniforme. Los cambios de diámetros se realizarán mediante reducciones tipo campana, se permitirá el uso de adaptadores, codos con rosca y otros en la salida para aparatos sanitarios, los mismos que serán de fierro galvanizado.

Se indica que deberá hacerse prueba hidráulica con un manómetro, la misma que deberá soportar hasta 150 lb/pulg. 2 de presión, para considerarlas satisfactorias.

Una vez instalada y probada hidráulicamente toda la red, ésta deberá ser desinfectada con cloro. Previamente a la clorinación, es necesario eliminar toda suciedad y materia extraña, para lo cual se inyectará agua por un extremo y se le hará salir al final de la red.

Para el caso de usar en la desinfección cloro líquido, se aplicará una solución a gas o cloro directamente de un cilindro, con aparatos adecuados para controlar la cantidad inyectada y asegurar la difusión efectiva de toda la tubería.

Será preferible usar el aparato clorinador de solución.

En la desinfección de la tubería por compuestos de cloro disuelto, se podrá usar compuesto de cloro tal como hipoclorito de calcio o similares, cuyo contenido de cloro sea conocido.

El período de retención será por lo menos de 3 horas. Al final de la prueba, el agua deberá tener un residuo de por lo menos de 5 p.p.m. de cloro. Durante el proceso de la clorinación todas las válvulas y otros accesorios serán operadas repetidas veces, para asegurar que todas sus partes entren en contacto con la solución de cloro.

Después de la prueba, el agua con cloro será totalmente expulsada llenándose la tubería con el agua dedicada al consumo.

Método de Medición

La unidad de medida se punto de salida de agua habilitado.

Forma de pago

El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensación por herramientas, equipo, mano de obra y Leyes Sociales de trabajo.

ROCIADOR DE DUCHA CUADRADO, MATERIAL CROMADO (DIFUSOR Y BRAZO DE DUCHA

Descripción:

Comprende el retiro de rociador de ducha existente y la colocación de nuevo rociador de ducha, material acero inoxidable cromado (difusor y brazo de ducha).

Método de Medición

La unidad de medida estará dada por unidad (UND), instalado y aprobado por el inspector.

Forma de pago

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario correspondiente, establecido en el contrato, previa aprobación del inspector quien velará por su correcta ejecución del servicio, Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos.

INODORO INCLUYE ACCESORIOS

Descripción

Esta partida comprende la colocación de inodoros de loza vitrificada incluye accesorios de colocación.

Indicándose que la salida del inodoro será debiéndose trazar primero los ejes y posteriormente asentarlos con masilla para posteriormente ser empernado.

El inodoro deberá quedar completamente Horizontal y operativo, para la entrega del servicio.

Método de Medición

La Cuantificación se hará por unidad de inodoro colocado.

Forma de pago

El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes Sociales de trabajo

LAVATORIO CON PEDESTAL INCLUYE ACCESORIOS

Descripción

Se colocarán lavatorios con pedestal de porcelana en los servicios higiénicos, la compra incluye accesorios para su colocación

Método de Medición

La Cuantificación se hará por Unidad de lavatorio con pedestal colocado.

Forma de pago

El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes Sociales de trabajo.

GRIFO PARA LAVATORIO CROMADO

Descripción

Esta partida comprende la colocación de grifo para lavatorio cromado macizo de buena calidad

Método de Medición

La unidad de medida será por unidad de grifo colocado.

Forma de pago

El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensación por herramientas, equipo, mano de obra y Leyes Sociales de trabajo.

REGISTRO 4”

Descripción

Esta partida comprende la colocación del registro 4” de bronce removibles roscadas. Deben ser instaladas en piso, deberá quedar el registro al ras del piso terminado.

Método de Medición

La unidad de medida se hará por unidad (UND).

Forma de pago

El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes Sociales de trabajo.

SUMIDERO 4”, 3”

Descripción

Esta partida comprende la colocación de los sumideros de bronce rejillas removibles roscadas. Deben ser instaladas en piso, deberá quedar el sumidero al ras del piso terminado.

Método de Medición

La unidad de medida se hará por unidad (UND).

Forma de pago

El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes Sociales de trabajo.

JABONERA DE LOZA VITRIFICADA

Descripción

Esta partida comprende la colocación de accesorios para sshh que son de loza vitrificada y contiene silicona u cintas adhesivas en cada producto para instalar.

Método de Medición

La unidad de medida se hará por global.

Forma de pago

El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes Sociales de trabajo.

URINARIO

Descripción

Esta partida comprende el suministro e instalación de urinario

Método de Medición

UNIDAD EJECUTORA 009 - VII DIRTEPOL LIMA.

AS. N° 11 – 2021 - VII DIRTEPOL LIMA-L4 - “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COMISARIAS PNP BAYOVAR, CONDE DE LA VEGA, SAN CAYETANO Y LA VICTORIA, PERTENECIENTE A LA REGIÓN POLICIAL LIMA” – CUARTA CONVOCATORIA.

La Cuantificación se hará por Unidad de urinario.

Forma de pago

El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensación por herramientas, equipo, mano de obra y leyes Sociales de trabajo.

LLAVE DE PASO CON UNIÓN UNIVERSAL

Descripción

Esta partida comprende la colocación de llave de paso de Flujo de bronce de ½”, siendo estas la de control total de los SS.HH. Las válvulas se colocarán con uniones roscadas metálicas y universales diseñadas para una presión de 150 lbs/pulg2 (clase 10). La manija de control será metálica.

Se instalarán uniones universales de fierro, con asiento de bronce, a ambos lados de la válvula.

Método de Medición

La unidad de medida será por unidad de válvula colocada.

Forma de pago

El pago de este trabajo será efectuado sobre la base del precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensación por herramientas, equipo, mano de obra y Leyes Sociales de trabajo.

LLAVE DE DUCHA BRONCE MACIZO CROMADO

Descripción:

Comprende el suministro e instalación llave de ducha bronce macizo cromado.

Método de Medición

La unidad de medida estará dada por unidad (UND), instalado y aprobado por el inspector.

Forma de pago

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario correspondiente, establecido en el contrato, previa aprobación del inspector quien velará por su correcta ejecución del servicio, Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos.

PINTURA

LIJADO, MASILLADO Y PINTADO CON BASE EN MUROS Y CIELO RASO

Descripción

Esta partida consiste en el lijado, masillado y pintado con base en muros y cielo raso en zonas donde existen imperfecciones y emporrado con imprimante sellador de paredes y lijado fino, si la superficie no quedara suficientemente pareja, se aplicarán más manos de imprimante, hasta lograr el acabado aprobado por el inspector.

Superficies en malas condiciones:

En las zonas donde la superficie estuviera previamente pintada con una pintura a base de látex, satinado o con esmalte en malas condiciones, se removerá las capas de pintura suelta o que destizan o levantadas por la eflorescencia, empleando una espátula, un cepillo de alambre o una rasqueta; luego se lijara la superficie y eliminará el polvillo. Se resanará las partes cuarteadas con Pasta Mural a base de látex; se dejará secar 24 horas, lijara la superficie y eliminará el polvillo.

Casos en que se encuentre grietas y porosidades

Se efectuará un empastado utilizando pasta mural a fin de reparar las zonas con grietas, porosidades o con defectos de tarrajeo de existir.

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo grasa y de cualquier sustancia contaminante.

Método de Medición

La unidad de medida estará dada por unidad de metro cuadrado (M2), instalado y aprobado por el inspector la correcta colocación y funcionamiento.

Forma de pago

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario correspondiente, establecido en el contrato, previa aprobación del inspector quien velará por su

correcta ejecución del servicio, Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos.

PINTURA SATINADO EN MUROS A DOS MANOS.

Descripción

Partida destinada a la ejecución del acabado con pintura satinada a dos manos en muros y cielo raso

El Contratista procederá con la siguiente metodología:

Preparación de la superficie

La suciedad y materiales extrañas deben removerse prolijamente. Deberá usarse lija o según el caso, escobillas de cerdas o de acero.

Deberá sacudirse la tierra o el polvo antes de iniciar las faenas de pinturas. Las posibles manchas de grasas o aceites deben eliminarse cuidadosamente removiéndolas con aguarrás mineral, teniendo especial cuidado que las mismas no se desparramen durante el proceso de limpieza. En caso de existir moho u hongos deben removerse usando una solución de fosfato trisódico (6 onzas por galón.) o cualquier detergente apropiado.

Luego enjuagar la superficie con agua limpia y pintar.

Superficies en buenas condiciones:

Si se trata de una superficie previamente pintada con pintura a base de látex y/o satinada, se removerá la suciedad con una lija N° 80 o 100, eliminando luego el polvillo.

Si la superficie estuviera con mucha suciedad y/o con manchas de grasa, se lavará la superficie con detergente, y se dejará secar unas horas

Sobre superficies previamente pintadas con esmalte deberá opacarse el brillo del esmalte con lija No. 80 o 100 para asegurar la adhesión.

Si la superficie con temple u otra pintura presentaran deslizamiento moderado, se aplicará sellador para Pared a base de látex;

Sobre las paredes que estuviesen empapeladas, se podrá retirar el papel pasando por la superficie una brocha remojada en agua, unas dos manos. En otras ocasiones, en que el empapelado estuviese más adherido al pegamento, se tendrá que utilizar unas 3 o 4 manos, dejando humedecer el papel por media hora aproximadamente y luego removerlo con la mano o con la ayuda de una espátula. Retirando los residuos del pegamento del papel con un waype húmedo. Una vez seca la superficie, se lijará con lija para madera N° 100 y luego se retirará el polvillo.

Material a utilizar

Pintura de acabado satinado con las siguientes propiedades:

Acabado	: Satinado
Color	: Según cartilla
Componentes	: Uno
Sólidos en volumen	: 41% ± 3%, según color
Sólidos en peso	: 49.6% ± 3%, según color
VOC	: 39.6 – 44.9 g/lt., según color
Número de capas	: Dos
Diluyente	: Agua potable

Tiempo de secado

Al tacto	: 30 – 60 minutos a 25 °C
Al tacto duro	: 4 horas a 25 °C
Repintado mínimo	: 4 horas a 25 °C

Resistente a la alcalinidad

Olor agradable y rápido secado que permita usar el ambiente el mismo día de haber sido pintado
La cartilla con la ficha técnica de la pintura a utilizar es de obligatoriedad su presentación y deberá indicar el cumplimiento total de todas las características técnicas requeridas. La presentación deberá efectuarse antes de la compra de la pintura, y aprobada por el Inspector. Los colores serán escogidos por el usuario.

La metodología para la preparación deberá ceñirse estrictamente a lo que indique el fabricante.

Método de Medición

La unidad de medida estará dada por unidad de metro cuadrado (M2), instalado y aprobado por el inspector la correcta colocación y funcionamiento.

Forma de pago

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario correspondiente, establecido en el contrato, previa aprobación del inspector quien velará por su

UNIDAD EJECUTORA 009 - VII DIRTEPOL LIMA.

AS. N° 11 – 2021 - VII DIRTEPOL LIMA-L4 - “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COMISARIAS PNP BAYOVAR, CONDE DE LA VEGA, SAN CAYETANO Y LA VICTORIA, PERTENECIENTE A LA REGIÓN POLICIAL LIMA” – CUARTA CONVOCATORIA.

correcta ejecución del servicio, Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos.

OTROS

TANQUE ELEVADO DE 1,100 LTS

Descripción

Esta partida consiste en el suministro e instalación de tanque de agua de 1,100 litros de 4 capas mayor resistencia, capa antimicrobiana que evita la adherencia de cualquier tipo de suciedad de material polietileno

Método de Medición

El cómputo se efectuará por unidad (und).

Forma de pago

La unidad de medida para efectos del pago es por Unidad (Und.)

TUBERÍA DE AGUA INCLUYE ACCESORIOS

Descripción

Esta partida comprende el suministro e instalación de tubería de agua incluye accesorios y dejar operativo de acuerdo a las características.

Método de Medición

El cómputo se efectuará por global (GLB).

Forma de pago

La unidad de medida para efectos del pago es por global (GLB).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO

Descripción

Esta partida comprende el suministro e instalación de espejo biselado de 1 cm de espesor de dimensiones 0.60 X 0.70 M.

Método de Medición

El cómputo se efectuará por UNIDAD

Forma de pago

Al verificar el trabajo por unidad.

DESMONTE

Descripción

Bajo esta partida se considera los traslados de cualquier material excedente inservible de las demoliciones, desmontajes, etc., y los objetos que indiquen el Ingeniero Inspector, todo de acuerdo con sus correspondientes especificaciones.

En el análisis de precios unitarios se ha considerado el esponjamiento del material a eliminar.

Métodos de medición

Se considera como volumen de eliminación expresado en global (GLB), verificados y aprobados por el inspector.

Forma de pago

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario correspondiente, establecido en el contrato, previa aprobación del inspector quien velará por su correcta ejecución del servicio, Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
B.3	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
B.3.1	FORMACIÓN ACADÉMICA
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>1. Título Profesional del personal clave requerido como Ingeniero Civil y/o Arquitecto.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>El Título profesional de Ingeniero Civil, será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link : http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Importante para la Entidad</p> <p><i>El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, así como el nombre de la universidad o institución educativa que expidió el grado o título profesional requerido.</i></p> </div> <p>En caso Título profesional de Ingeniero Civil, no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.</p>
B.4	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>1. Experiencia de Dos (02) años, como residente o supervisor de obras o servicios iguales o similares al requerido (servicios de mantenimiento preventivo y correctivos de infraestructura, habilitación, refacción y remodelaciones de locales públicos y/o privados tales como colegios, instituciones educativas públicas y privadas, centros de salud públicos y privados, comisarias, dependencias policiales, dependencias de organismos públicos, centros comerciales, oficinas comerciales y edificios multifamiliares), del personal clave requerido como Ingeniero Civil.</p> <p><u>De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.</u></p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.</p> <p>El presente personal clave tendrá la responsabilidad de la dirección profesional y técnica del proceso y ejecución de las partidas previstas; organizando, dirigiendo y supervisando la ejecución de cada una de las mismas; a fin de garantizar el máximo grado de calidad de los trabajos.</p> <p>2. Dos (02) años en trabajos iguales y/o similares a la presente convocaría (servicios de instalación de sistema constructivo en drywall en locales públicos y/o privados tales como colegios, instituciones educativas públicas y privadas, centros de salud públicos y privados, comisarias, dependencias policiales, dependencias de organismos públicos, centros comerciales, oficinas comerciales y edificios multifamiliares), del personal clave requerido como Operario en Sistema Constructivo en Drywall.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.</p>

	<p>El presente personal clave será el responsable de la ejecución de las estructuras de drywall previstos en la presente contratación.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><i>Importante</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento</i> • <i>En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.</i> • <i>Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.</i> • <i>Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases.</i> </div>
C	<p>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</p> <p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 1'145,154.87 (Un Millón Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Cincuenta y Cuatro con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/. 95,425.57 (Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Veintinueve con 57/100 soles), por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideran servicios similares a los siguientes: servicio de mantenimiento preventivo y correctivos de infraestructura, habilitación, acondicionamiento y/o rehabilitación refacción y remodelaciones de locales públicos y/o privados tales como colegios, instituciones educativas públicas y privadas, centros de salud públicos y privados, comisarias, dependencias policiales, dependencias de organismos públicos, centros comerciales, oficinas comerciales y edificios multifamiliares.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago⁸, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se</p>

⁸ Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

(...)

“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.

	<p>debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad</p> <p>En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.</p> <p>Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.</p> <p>Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.</p> <p>Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad</p> <div data-bbox="311 1227 1401 1572"> <p>Importante</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.</i> • <i>En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.</i> </div>
--	---

	<p>Importante</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.</i> • <i>El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.</i> • <i>Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.</i>
--	--

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el registro en el SEACE o el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6), según corresponda.</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>i= Oferta P_i= Puntaje de la oferta a evaluar O_i=Precio i O_m= Precio de la oferta más baja PMP=Puntaje máximo del precio</p> <p style="text-align: right;">100.00 puntos</p>

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación.

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de las Comisarias PNP Bayovar, Conde de la Vega, San Cayetano y La Victoria de la Región Policial Lima, que celebra de una parte la Región Policial Lima, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20383430250, con domicilio legal en la Av. España N° 450 Cercado de Lima, representada por [...], identificado con DNI N° [...], y de otra parte [...], con RUC N° [...], con domicilio legal en [...], inscrita en la Ficha N° [...] Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], debidamente representado por su Representante Legal, [...], con DNI N° [...], según poder inscrito en la Ficha N° [...], Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 11-2021-VII DIRTEPOL LIMA- L3** para la contratación del servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de las Comisarias PNP Bayovar, Conde de la Vega, San Cayetano y La Victoria de la Región Policial Lima, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto contratar el servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de las Comisarias PNP Bayovar, Conde de la Vega, San Cayetano y La Victoria de la Región Policial Lima.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO⁹

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en pago único, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

⁹ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la Carta Fianza N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por Comité de Recepción en el plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un (1) año contado a partir de la

conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ÍTEM	MOTIVOS	SUPUESTO	MOTIVO DE PENALIDAD
1	Cuando se detecte que el contratista utilice o haya utilizado materiales o insumos diferentes a lo establecido en las características técnicas.	Por ocurrencia	50% UIT
2	Por no contar con el SCTR vigente durante la prestación del servicio.	Por día	0,05% UIT
3	Cuando el personal que labora en servicio no cuente con los EPP.	Por día	0,05% UIT
4	No presentar el Cuaderno de Ocurrencia a solicitud del Inspector o impedirle anotar las ocurrencias constatadas	Por ocurrencia	Cinco por mil (5/1 000) del monto total

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS¹⁰

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. España N° 450 Cercado de Lima – Lima.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

¹⁰ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

UNIDAD EJECUTORA 009 - VII DIRTEPOL LIMA.

AS. N° 11 – 2021 - VII DIRTEPOL LIMA-L4 - “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COMISARIAS PNP BAYOVAR, CONDE DE LA VEGA, SAN CAYETANO Y LA VICTORIA, PERTENECIENTE A LA REGIÓN POLICIAL LIMA” – CUARTA CONVOCATORIA.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”

UNIDAD EJECUTORA 009 - VII DIRTEPOL LIMA.

AS. N° 11 – 2021 - VII DIRTEPOL LIMA-L4 - “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COMISARIAS PNP BAYOVAR, CONDE DE LA VEGA, SAN CAYETANO Y LA VICTORIA, PERTENECIENTE A LA REGIÓN POLICIAL LIMA” – CUARTA CONVOCATORIA.

ANEXOS

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

Comité de Selección

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 11-2021-VII DIRTEPOL LIMA L4

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ¹¹		Sí	No	
Correo electrónico :				

Autorización de notificación por correo electrónico:

... [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos para perfeccionar el contrato.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
5. Notificación de la orden de servicios¹²

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

¹¹ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, en los contratos periódicos de prestación de servicios, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

¹² Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

Comité de Selección

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 11-2021-VII DIRTEPOL LIMA L4

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1					
Nombre, Denominación o Razón Social :					
Domicilio Legal :					
RUC :		Teléfono(s) :			
MYPE ¹³		Sí		No	
Correo electrónico :					

Datos del consorciado 2					
Nombre, Denominación o Razón Social :					
Domicilio Legal :					
RUC :		Teléfono(s) :			
MYPE ¹⁴		Sí		No	
Correo electrónico :					

Datos del consorciado ...					
Nombre, Denominación o Razón Social :					
Domicilio Legal :					
RUC :		Teléfono(s) :			
MYPE ¹⁵		Sí		No	
Correo electrónico :					

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

¹³ En los contratos periódicos de prestación de servicios, esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

¹⁴ Ibídem.

¹⁵ Ibídem.

UNIDAD EJECUTORA 009 - VII DIRTEPOL LIMA.

AS. N° 11 – 2021 - VII DIRTEPOL LIMA-L4 - “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COMISARIAS PNP BAYOVAR, CONDE DE LA VEGA, SAN CAYETANO Y LA VICTORIA, PERTENECIENTE A LA REGIÓN POLICIAL LIMA” – CUARTA CONVOCATORIA.

... [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos para perfeccionar el contrato.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
5. Notificación de la orden de servicios¹⁶

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

¹⁶ Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.

ANEXO N° 2

**DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)**

Señores

Comité de Selección

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 11-2021-VII DIRTEPOL LIMA L4

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

UNIDAD EJECUTORA 009 - VII DIRTEPOL LIMA.

AS. N° 11 – 2021 - VII DIRTEPOL LIMA-L4 - “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COMISARIAS PNP BAYOVAR, CONDE DE LA VEGA, SAN CAYETANO Y LA VICTORIA, PERTENECIENTE A LA REGIÓN POLICIAL LIMA” – CUARTA CONVOCATORIA.

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores

Comité de Selección

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 11-2021-VII DIRTEPOL LIMA L4

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de las Comisarías PNP Bayovar, Conde de la Vega, San Cayetano y La Victoria de la Región Policial Lima, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.

UNIDAD EJECUTORA 009 - VII DIRTEPOL LIMA.

AS. N° 11 – 2021 - VII DIRTEPOL LIMA-L4 - “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COMISARIAS PNP BAYOVAR, CONDE DE LA VEGA, SAN CAYETANO Y LA VICTORIA, PERTENECIENTE A LA REGIÓN POLICIAL LIMA” – CUARTA CONVOCATORIA.

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Señores

Comité de Selección

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 11-2021-VII DIRTEPOL LIMA L4

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

Comité de Selección

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 11-2021-VII DIRTEPOL LIMA L4

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 11-2021-VII DIRTEPOL LIMA**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]¹⁷

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]¹⁸

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%¹⁹

¹⁷ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

¹⁸ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

¹⁹ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

UNIDAD EJECUTORA 009 - VII DIRTEPOL LIMA.

AS. N° 11 – 2021 - VII DIRTEPOL LIMA-L4 - “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COMISARIAS PNP BAYOVAR, CONDE DE LA VEGA, SAN CAYETANO Y LA VICTORIA, PERTENECIENTE A LA REGIÓN POLICIAL LIMA” – CUARTA CONVOCATORIA.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

Comité de Selección

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 11-2021-VII DIRTEPOL LIMA L4

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.*
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN].

UNIDAD EJECUTORA 009 - VII DIRTEPOL LIMA.

AS. N° 11 – 2021 - VII DIRTEPOL LIMA-L4 - “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COMISARIAS PNP BAYOVAR, CONDE DE LA VEGA, SAN CAYETANO Y LA VICTORIA, PERTENECIENTE A LA REGIÓN POLICIAL LIMA” – CUARTA CONVOCATORIA.

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores

Comité de Selección

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 11-2021-VII DIRTEPOL LIMA L4

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁰	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²¹	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²² DE:	MONEDA	IMPORTE ²³	TIPO DE CAMBIO VENTA ²⁴	MONTO FACTURADO ACUMULADO ²⁵
1										
2										
3										
4										

²⁰ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

²¹ Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

²² Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”.

²³ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

²⁴ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

²⁵ Consignar en la moneda establecida en las bases.

UNIDAD EJECUTORA 009 - VII DIRTEPOL LIMA.
AS. N° 11 – 2021 - VII DIRTEPOL LIMA-L4 - “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COMISARIAS PNP BAYOVAR, CONDE DE LA VEGA, SAN CAYETANO Y LA VICTORIA, PERTENECIENTE A LA REGIÓN POLICIAL LIMA” – CUARTA CONVOCATORIA.

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁰	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²¹	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²² DE:	MONEDA	IMPORTE ²³	TIPO DE CAMBIO VENTA ²⁴	MONTO FACTURADO ACUMULADO ²⁵
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	...									
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

UNIDAD EJECUTORA 009 - VII DIRTEPOL LIMA.

AS. N° 11 – 2021 - VII DIRTEPOL LIMA-L4 - “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS COMISARIAS PNP BAYOVAR, CONDE DE LA VEGA, SAN CAYETANO Y LA VICTORIA, PERTENECIENTE A LA REGIÓN POLICIAL LIMA” – CUARTA CONVOCATORIA.

ANEXO N° 9

DECLARACIÓN JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores

Comité de Selección

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 11-2021-VII DIRTEPOL LIMA L4

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores

Comité de Selección

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 11-2021-VII DIRTEPOL LIMA L4

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.*