

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto:

"REHABILITACIÓN DEL DREN CORONADO EN EL SECTOR SAN BLAS (PROGRESIVAS 0+000 - 3+529.22) EN EL DISTRITO DE BERNAL, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA".

Lugar : DEPARTAMENTO PIURA - PROVINCIA DE SECHURA - DISTRITO DE BERNAL

Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL BERNAL

Fecha: 07/04/2021

PARTIDAS	UND	METRADO	P.U. (S/)	PARCIAL (S/)
01 DREN CORONADO				
01.01 OBRAS PROVISIONALES				3068.19
01.01.01 CARTEL DE OBRA	UND	1.00	1818.19	1818.19
01.01.02 ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANA	GBL	1.00	1250.00	1250.00
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES				162368.97
01.02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO	M2	34500.00	4.70	162150.00
01.02.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA	GBL	1.00	12475.86	12475.86
01.02.03 CONTROL TOPOGRAFICO	MES	1.00	10743.11	10743.11
01.03 CAJA HIDRAULICA				4767.97
01.03.01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	M3	4.37	120.43	526.28
01.03.02 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA	M3	11.35	5.27	59.81
01.03.03 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO)	M3	2.91	123.73	360.05
01.03.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	M3	5.63	32.06	180.50
01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=3KM	M3	13.78	20.21	278.49
01.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	16.92	27.90	472.07
01.03.07 CONCRETO F'c=175 KG/CM2	M3	4.37	424.47	1854.93
01.03.08 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	KG	135.52	7.41	1004.20
01.03.09 CURADO DE CONCRETO	M2	16.92	1.87	31.64
01.04 DREN				581581.18
01.04.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA	M3	17987.90	5.27	94796.23
01.04.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=3KM	M3	24086.34	20.21	486784.93
01.05 MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO				3308.28
01.05.01 LIMPIEZA DEL CAMINO DE VIGILANCIA C/MOTONIVELADORA	KM	6.00	551.38	3308.28
01.06 SEGURIDAD Y SALUD				15019.14
01.06.01 EQUIPOS DE SEGURIDAD PERSONAL	GLB	1.00	3200.00	3200.00
01.06.02 IMPLEMENTOS DE SEÑALIZACION	GLB	1.00	1501.00	1501.00
01.06.03 PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL COVID-19	GLB	1.00	10318.14	10318.14
01.07 FLETE				1800.00
01.07.01 FLETE RURAL	GBL	1.00	1800.00	1800.00
01.08 MITIGACIÓN AMBIENTAL				8000.00
01.08.01 MITIGACION AMBIENTAL	GBL	1.00	8000.00	8000.00
COSTO DIRECTO				802913.71
GASTOS GENERALES (10 %CD)				80291.37
UTILIDAD (5 %CD)				40145.69
SUB TOTAL				923350.77
IMPUESTO (IGV) (18 %ST)				166203.14
VALOR REFERENCIAL (VR)				1089553.91