CONSIDERACIONES:

1.– EN EL S.S.H.H. DEL DORM. PNP, SE CAMBIARAN LOS APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS EXISTENTES POR NUEVOS Y SE ENCHAPARA CON CERAMICO NUEVO LOS PISOS Y MUROS.

2.– EN LOS S.S.H.H. DE LAS CELDAS DE MEDITACION DE HOMBRES Y MUJERES, SE ADECUARAN SEGUN DISEÑO Y SE ENCHAPARAN CON CERAMICO DE ACUERDO A DETALLE.

3.– LOS MUROS INTERIORES Y CIELO RASO DE LOS DIVERSOS AMBIENTES, SE LES APLICARA PINTURA TIPO LATEX DOS MANOS, PREVIA IMPRIMACION.

4.– LA CARPINTERIA DE MADERA Y FE EXISTENTE, SE LES APLICARA DOS MANOS DE PINTURA AL DUCO O BARNIZ SEGUN SEA EL CASO, PREVIO RASQUETEO DE LA PINTURA ACTUAL, Y ANTICORROSIVO PARA EL CASO DE LA CARPINTERIA METALICA.

5.– LOS PISOS EXISTENTES DE TERRAZO PULIDO, SE LE APLICARA UNA LIMPIEZA GENERAL Y SELLADOR COMO CAPA FINAL.

6.– LOS PISOS EXISTENTES DE CEMENTO PULIDO, SE LES APLICARA UNA LIMPIEZA GENERAL.

7.– LOS FALSOS CIELOS EXISTENTES, SE LES RESAMARA, EN LOS SECTORES QUE PRESENTEN DETERIOROS, SE APLICARA EN LA MADERA, PREVIO LIJADO Y TONDOOR METALICOS, ASI MISMO SE COLOCARAN FALSO CIELO RASO NUEVO EN DONDE SE INDIQUEN.

8.– TODO VICIO OCULTO QUE SE PRESENTE DURANTE LA OBRA, SERA ASUMIDA POR EL CONTRATISTA, SIN GENERAR ADICIONALES DE OBRA, NI GASTOS GENERALES.

9.– EL CONTRATISTA DEBERA VER Y EJECUTAR, LO INDICADO EN LA PLANILLA DE METRADOS DE ARQUITECTURA, COMO COMPLEMENTO ADICIONAL PARA LAS PARTIDAS A EJECUTAR, EN CASO LOS PLANOS DE DISEÑO NO LOS CONTEMPLE.

10.– EL AMOBLAMIENTO ES SOLO REFERENCIAL, NO ESTA CONTEMPLADO DENTRO DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATISTA.

MINISTERIO PUBLICO

FISCALIA DE LA NACION

GERENCIA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO:
AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA FISCALIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

PLANO: PLANTA 4º PISO DISEÑO

N° DE LAMINA: A-20

PROFESIONAL RESPONSABLE: ARQ. ROGERS PEREZ CHOQUEZ CAP. 7265

DPTO: CHICLAYO

DIGITALIZADO POR: RMPCH

FECHA: JUNIO 2009

ESCALA: 1/50

PLANTA 4º PISO