


Las dimensiones y cotas escritas en estos planos deberán tener precedencia sobre la escala. Los contratistas deberán verificar y ser responsables por todas las dimensiones y condiciones en la obra. El propietario debe ser notificado de cualquier variación en las dimensiones y condiciones indicadas en el plano. Los contratistas deberán preparar bajo su responsabilidad los planos "as-built" una vez terminada la ejecución de obra, consignando todos los cambios efectuados. Se proporciona este plano en el entendido que la información contenida en el mismo es CONFIDENCIAL y propiedad de COFIDE. Por lo tanto, no deberá ser examinada, mas que por el personal del cliente que tenga relación directa con el proyecto. Queda estrictamente prohibida la reproducción de este dibujo en todo o alguna de sus partes sin previo y expreso autorización.



LIMA

TEL 511-949-346.352
TEL 511-256-1194
Av. Ejército 588 Miraflores

rgoytisolo@goarquitectos.pe

PROYECTO:
PLANO IIEE
PISO 02

UBICACION:

SAN ISIDRO

DEPARTAMENTO:

LIMA

PAIS:

PERU

PROPIETARIO

COFIDE

PROYECTISTA:

ING. JOSEPH COBBA
SANTANA

CIP: 97295

FIRMA DEL PROFESIONAL:

PLANO:

DISTRIBUCIÓN DE
TOMACORRIENTE PISO 02

FECHA ELABORAC.
21.09.2021

FECHA DE PLOTEO:
21.09.2021

CODIGO PROYECTO:

ESCALA:
1/50

ARCHIVO CAD:

VºBº


R.G.P.

DIBUJO:

P.D.G

LAMINA:

IE-02



LEYENDA ELECTRICA			
SÍMBOLO	DESCRIPCION	CAJA TIPO	ALT. AL EJE (m. SNPT)
	TOMACORRIENTE 2F+T TIPO UL	RECTANGULAR 100x50x50mm	0,30 mt.
	CAJA DE PASE	CUADRO 100x100x50mm	SOBRE FOR
	TABlero ESTABILIZADO PISO 02	ESP.	1,80 BS
	BAJADA DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE		
	TUBERIA EMPOTRADA O ADOSADA EXISTENTE		
	TUBERIA EMT CONDUIT 20 mm ADOSADA EN TECHO		
	2-1x4mm²(LSOHX-90)+1-1x4mm²(LSOHX-90)(T)		
	ACCESS POINT PARA WIFI (SUMINIS. POR COFIDE)		

PISO	PUNTOS ELECTRICOS NUEVOS(DOBLES)
PISO 02	09

PLANTA PISO 2

CUADRO DE CAJAS DE PASO			
CLAVE	SÍMBOLO	DESCRIPCION	ALT. AL EJE (m. SNPT)
0		100x100x75 (ADOSADO)	TECHO / DENTRO F.C.
1		150x150x75 (ADOSADO)	TECHO / DENTRO F.C.
2		200x200x100 (ADOSADO)	TECHO / DENTRO F.C.
3		250x250x100 (ADOSADO)	TECHO / DENTRO F.C.