


Las dimensiones y cotas escritas en estos planos deberán tener precedencia sobre la escala. Los contratistas deberán verificar y ser responsables por todas las dimensiones y condiciones en la obra. El propietario debe ser notificado de cualquier variación en las dimensiones y condiciones indicadas en el plano. Los contratistas deberán preparar bajo su responsabilidad los planos "as-built" una vez terminada la ejecución de obra, consignando todos los cambios efectuados. Se proporciona este plano en el entendido que la información contenida en el mismo es CONFIDENCIAL y propiedad de COFIDE. Por lo tanto, no deberá ser examinada, mas que por el personal del cliente que tenga relación directa con el proyecto. Queda estrictamente prohibida la reproducción de este dibujo en todo o alguna de sus partes sin previo y expreso autorización.



LIMA

TEL 511.949.346.352
TEL 511-256-1194
Av. Ejército 588 Miraflores

rgoyisolo@goarquitectos.pe

PROYECTO:
PLANO IIEE
PISO 02

UBICACION:

SAN ISIDRO

DEPARTAMENTO: LIMA PAIS: PERU

PROPIETARIO

COFIDE

PROYECTISTA:
ING. JOSEPH COBBA
SANTANA
CIP: 97295

FIRMA DEL PROFESIONAL:

PLANO:
DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS
PISO 02

FECHA ELABORAC.: 21.09.2021 FECHA DE PLOTEO: 21.09.2021

CODIGO PROYECTO: ESCALA: 1/50

ARCHIVO CAD:

VºBº

R.G.P.


DIBUJO:

P.D.G

LAMINA:

IE-01

CUADRO DE CAJAS DE PASO			
CLAVE	SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	ALT. AL EJE (m SNPT)
0	☒	100x100x75 (ADOSADO)	TECHO / DENTRO F.C.
1	☒	150x150x75 (ADOSADO)	TECHO / DENTRO F.C.
2	☒	200x200x100 (ADOSADO)	TECHO / DENTRO F.C.
3	☒	250x250x100 (ADOSADO)	TECHO / DENTRO F.C.



LEYENDA ELECTRICA			
SÍMBOLO	DESCRIPCION	CAJA TIPO	ALT. AL EJE (m SNPT)
☐	LUMINARIA BACKLITE LED 603 X 603 mm	OCTOGONAL 100x40mm	TECHO
●	LUMINARIA DOWNLIGHT O SIMILAR Ø 218 mm	OCTOGONAL 100x40mm	TECHO
S. 2S. 3S.	INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE, TRIPLE	RECTANGULAR 100x55x50mm	1,40
—	LUMINARIA CINTA LED DE COLORES	OCTOGONAL 100x40mm	TECHO
☒	CAJA DE PASE	CUADRADA 100x100x75mm	TECHO
⏻	DRIVER DE CINTAS LED	CUADRADA 100x100x75mm	TECHO
⏻	TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA.	CUADRADA 100x100x75mm	TECHO
EM	KIT DE EMERGENCIA PARA LUMINARIAS LED		
⏻	EXTRACTOR PARA BAÑOS CON TEMPORIZADOR		
—	TUBERIA EMPOTRADA O ADOSADA EXISTENTE		
—	TUBERIA EMT 3/4" CONDUIT ADOSADA EN TECHO		

LEYENDA ELECTRICA	
CIRCUITO	DESCRIPCION
C-01 / C-01E	2-1X4mm2 LHSO-90+1x4MM2 (T) LHSO-90
C-02 / C-02E	2-1X4mm2 LHSO-90+1x4MM2 (T) LHSO-90
C-03 / C-03E	2-1X4mm2 LHSO-90+1x4MM2 (T) LHSO-90

LEYENDA ELECTRICA	
CIRCUITO	DESCRIPCION
C-04 / C-04E	2-1X4mm2 LHSO-90+1x4MM2 (T) LHSO-90
C-05 / C-05E	2-1X4mm2 LHSO-90+1x4MM2 (T) LHSO-90

PLANTA PISO 2